

## 工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号	施設諸施-08-005		
工 事 名	草ヶ部加圧ポンプ場造成工事		
工 事 場 所	岡山市東区草ヶ部338番地		
工 事 金 額	円	内 訳	工 事 価 格 円
	¥		消費税等相当額 円
工 事 期 間	工期の始期日 令和 年 月 日		延 期 令和 年 月 日
	工期の終期日 令和 8年11月27日		
特 記 事 項	建設リサイクル法対象建設工事 地下埋設物注意 架空線注意		
岡 山 市 水 道 局 施設整備課			

## 工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1				
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第6号明細表, A9000//1
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
	現場管理費率計算額			式	1				
工事原価				式	1				
一般管理費等				式	1				
	一般管理費等率計算額			式	1				(保証費別)

工 事 請 負 明 細

工種：

[illegible]

					変	更	前	変	更	後	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

[illegible]

ポンプ場造成工

第1号明細表の1  
AZ0010-0000-01

## 造成工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	154						第1号表, SP12070//3
土砂等運搬工 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	バックホ山積 m3(平積 m3) 標準 DID有り km以下	m3	154						第2号表, SP12020//5
路床盛土工	施工幅員2.5m未満	m3	125						第3号表, SPZ2050//2
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m以上) 粒調碎石	m2	96						第4号表, SY1050//1
路床盛土工	施工幅員2.5m未満	m3	6						第3号表, SPZ2050//2
法面整形工 盛土部	締固め有り 現場制約無し け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	6						第5号表, SP13010//1
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 10本未満 補正なし	本	6						D2003//1 材料局支給
敷鉄板設置		m2	10						第6号表, SYD4475//1
敷鉄板撤去		m2	10						第7号表, SYD4480//1
敷鉄板賃料	22×914×1829	枚	6						第8号表, C2005//1
鞘管設置工		式	1						第9号表, C2000//6
立入防止柵工	基礎ブロックのみ	式	1						第10号表, C2000//19

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]





[illegible]



変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left( \frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。