

工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号	中配整 -08-026		
工 事 名	φ 75mm配水管布設工事		
工 事 場 所	岡山市北区富田地内		
工 事 金 額	円	内 訳	工 事 価 格 円
	¥		消費税等相当額 円
工 事 期 間	工期の始期日 令和 年 月 日		延 期 令和 年 月 日
	工期の終期日 令和 9年 3月 19日		
特 記 事 項	建設リサイクル法対象建設工事 ガス管・下水道管要注意		
岡 山 市 水 道 局 中管路整備課			

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1	()			
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第16号明細表, A90010//1
		準備費		式	1				
			試掘費	式	1				第17号明細表, A90030//1
		技術管理費		式	1				
			水圧試験	式	1				第18号明細表, A90040//1
			土研式貫入試験	式	1				第19号明細表, A90050//2
純工事費				式	1				

					亦	甫	前		亦	甫	後	
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	--

[illegible]

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
配水管布設工			配水用ポリエチレン管 φ75	m	199.3	()			Y10101//1
	請負材料費			式	1	()			第1号明細表, AZ01021//1
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ01031//1
	管工費			式	1				第3号明細表, AZ01041//1
仕切弁設置工			φ 7 5	箇所	3	()			Y10401//1
	請負材料費			式	1	()			第4号明細表, AZ04021//1
	管工費			式	1				第5号明細表, AZ04041//1
消火栓設置工			φ 7 5	箇所	1	()			Y10501//1
	請負材料費			式	1	()			第6号明細表, AZ0501//1
	土工費			式	1				第7号明細表, AZ0502//1
	管工費			式	1				第8号明細表, AZ0503//1
給水管布設工			φ 5 0 ~ φ 1 3	式	1	()			Y10601//1

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第1号明細表の1
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE 挿口付フランジ短管 GF	φ 100	個	1	()	()				G5K1100 (GF形カセット1号含)
フランジボルトナット (SUS) 7.5K (L2)	M16×75	本	4	()	()				DFG0075
HPPE EF片受レデューサ	φ 100×φ 75	個	1	()	()				G8B1101
HPPE EF受口付直管	φ 75×5000	本	37	()	()				G801075
HPPE EF両受45° ベント	φ 75	個	22	()	()				G3C2075
HPPE EF45° ベント	φ 75	個	14	()	()				G8C2075
HPPE EF両受22 1/2° ベント	φ 75	個	6	()	()				G3C3075
HPPE EF22 1/2° ベント	φ 75	個	2	()	()				G8C3075
HPPE EFソケット	φ 75	個	5	()	()				G3E1075
HPPE EF両受チズ	φ 75×φ 75	個	1	()	()				G3A1075
HPPE 挿口フランジ付T字管 GF	φ 75×φ 75	個	1	()	()				G5A1075 (GF形カセット1号含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ 75 (亜鉛合金金具付)	組	4	()	()				V800075 (接合部品含)

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第1号明細表の2
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
離脱防止ジョイント(CP)	φ 75 (亜鉛合金金具付)	組	2	()	()				V8P0075 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(CP)	φ 100×φ 75 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8S0101 (接合部品含)
亜鉛メッキ鋼管 直管(鞘管用)	φ 100	m	2.2						G040100
フランジサポート	φ 100	組	1	()	()				DZA0100 フランジホルト・ナット含む
T形 離脱防止金具(合金BN)	φ 100 (亜鉛合金金具付)	個	1	()	()				DTC0100
HPPE メカニカル帽	φ 75(亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				G3G3075 (接合部品含)
鋼管継手 防食 六角ニップル	φ 50	個	1	()	()				G0N0050
鋼管継手 防食 異径ソケット	φ 50×φ 25	個	1	()	()				G0B0052
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	4	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 25	個	6	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 おねじ付ソケット	φ 25	個	1	()	()				L1D0025 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット	φ 25	個	2	()	()				L1J0025 インコア・ユニオンパッキン含む

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第1号明細表の3
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
甲止水栓	φ 25	個	1	()	()				E110025
消火栓用スラブ	単口用 角型	個	1						H0E0005
仕切弁土留	円形1号CA150	個	1						H020055
仕切弁鉄蓋	円形1号	個	1						H000005 口径表示キャップ 含む
円形1号2号BNセット	M12×75 3本	組	1						H0V0010
仕切弁用組立ボルトナットセット材	φ 100	組	1	()	()				DYQ0100
仕切弁BOX材(円形1号)	φ 100用 H=1.2m	組	1						H0U0103
サドル付分水栓(CP用)	φ 75× φ 50	個	2	()	()				E010080
ポリエチレン管 直管	φ 50	m	8.9	()	()				L010050 仮設(単価×80%)
ポリエチレン管継手 分止水栓エボシケット	φ 50	個	2	()	()				L1J0050 仮設(単価×80%)インコア・エボシケット含む
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 50	個	10	()	()				L160050 仮設(単価×80%)インコア含む
ポリエチレン管継手 おねじ付ソケット	φ 50	個	6	()	()				L1D0050 仮設(単価×80%)インコア含む

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第2号明細表の1
AZ01031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	430						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	119						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	6						第3号表, SX0030//13
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	6						I1018
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	96						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	96						第5号表, SX0030//10
改良土等プラント受入費		m3	96						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	60						第7号表, SY0005//1
管路埋戻工(再生クランチャーレン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	18						第8号表, SY0005//2
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	119						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	119						第10号表, SY1515//1
土留工 (軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	10.1						第11号表, SZ0100//1 設置+撤去(全面)

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第3号明細表の1
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 100mm	m	0.9						第17号表, SS0350//2
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 100	m	0.9						第18号表, SZ0772//2
ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	1						第19号表, SS0360//2
ポリエチレン管据付工	φ 75mm	m	199.5						第20号表, SS0350//3
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 75	m	199.5						第21号表, SZ0772//3
ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・両受	口	12						第22号表, SS0360//3
ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着(EF)継手・片受	口	109						第23号表, SS0360//4
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	40						第24号表, SS0457//1
小口径鋼管継手工	管切断 φ 100mm	箇所	1						第25号表, SS0220//1
鋼管据付工(人力)	φ 100mm 一括	m	2.2						第26号表, SZ0210//1
管明示シート工		m	203						第27号表, SZ0780//1 管明示シート(幅 150mm 2倍折込)
離脱防止ジョイント接合工	φ 100mm	口	1						第28号表, SZ0367//4

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第3号明細表の2
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
離脱防止ジョイント接合工	φ 75mm	口	16						第29号表, SZ0367//2
離脱防止ジョイント取外工	φ 75mm	口	2						第30号表, SZ0539//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 100mm	箇所	2						第31号表, SZ0203//10
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 75mm	箇所	7						第32号表, SZ0203//2
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	8						第33号表, SS0457//2
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	4						第34号表, SS0350//4
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	15						第35号表, SS0360//5
止水栓取付工	φ 25 P P用 止水栓取付のみ	箇所	1						第36号表, SS0720//4
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 25mm H=0. 3	箇所	1						第37号表, C2000//5
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 50 本管呼び径 φ 75 CIP用	箇所	2						第38号表, SZ0710//9
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	14						第39号表, SS0457//3
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	8.9						第40号表, SS0350//5

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第3号明細表の3
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	28						第41号表, SS0360//6
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	4						第42号表, SS0220//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 25mm	口	1						第43号表, SS0220//3
ねじ込式バルブ取付工	φ 50 バルブBOX据付	箇所	2						第44号表, SZ0906//2
仕切弁BOX撤去工	φ 100mm	箇所	1						第45号表, SZ0912//2
ねじ込式バルブ撤去工	φ 50 BOX含む	箇所	2						第46号表, SZ0537//2
既設管切断工 ポリエチレン管 (共通)	φ 50 人力切断	口	2						第47号表, SZ0458//2
管撤去工 共通 (ポリエチレン管)	φ 50mm	m	8.9						第48号表, SZ0352//2
T形継手取外工	φ 100mm	口	1						第49号表, SZ0544//1
T形継手工	φ 100mm 特殊押輪	口	1						第50号表, SZ0150//1
フランジ取外工	7.5K 100mm	口	2						第51号表, SZ0540//2
フランジ継手工	7.5K φ 100mm	口	2						第52号表, SZ0140//4

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第3号明細表の4
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
フランジサポート取付工	7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替	口	1						第53号表, SZ0141//2
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 100mm H=1.2	箇所	1						第54号表, SZ0950//5
ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 100mm	箇所	1						第55号表, SZ0203//11
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 100mm	口	1						第56号表, SZ0410//3
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 75mm	口	2						第57号表, SZ0410//2
既設管切断工 タタイル鋳鉄管	φ 100mm (共通) 機械切断	口	2						第58号表, SZ0411//2
既設管切断工 タタイル鋳鉄管	φ 75mm (共通) 機械切断	口	10						第59号表, SZ0411//3
既設管切断工 ビニール管 (共通)	φ 75 人力切断	口	2						第60号表, SZ0451//2
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ 100mm 積込含む	m	2.7						第61号表, SZ0111//2
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ 75mm以下 積込含む	m	1.5						第62号表, SZ0111//3
仕切弁撤去工(機械) 共通	φ 75mm たて型	基	5						第63号表, SZ0463//2
仕切弁BOX撤去工	φ 75mm	箇所	5						第64号表, SZ0912//3

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第9号明細表の1
AZ06021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 50	個	2	()	()				E060079
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 25	個	8	()	()				E060077
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 20	個	9	()	()				E060076
ポリエチレン管 直管	φ 50	m	8.9	()	()				L010050
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	28.2	()	()				L010025
ポリエチレン管 直管	φ 20	m	33.7	()	()				L010020
給水管継手材	φ 40	組	1	()	()				DY36040
給水管継手材 (A)	φ 25	組	2	()	()				DY31025
給水管継手材 (A)	φ 20	組	2	()	()				DY31020
給水管継手材 (A)	φ 13	組	5	()	()				DY31013
給水管継手材 (B)	φ 25	組	3	()	()				DY33025
給水管継手材 (B)	φ 20	組	1	()	()				DY33020

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第9号明細表の2
AZ06021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水管継手材(C-2)	φ 20	組	1	()	()				DY35020
給水管継手材(C-2)	φ 25	組	3	()	()				DY35025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 50	個	6	()	()				L160050 インコア含む
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 25	個	5	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 20	個	2	()	()				L160020 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット	φ 50	個	1	()	()				L1J0050 インコア・ユニオンハッキング含む
伸縮可とう離脱防止継手ソケット	SP φ 50×PP φ 50	個	1	()	()				L913050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ 50 PP用	個	1	()	()				L9P0050
仕切弁BOX材(円形1号)	φ 50用 H=0.6m	組	1						H0U0050
止水栓BOX	(大)	個	4						H0F0005
甲止水栓	φ 20 ハンドル付	個	1	()	()				E110020/1
直結伸縮メーターユニオン	φ 20×φ 20	個	1	()	()				E1B0021

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第10号明細表の1
AZ06031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	117						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 コンクリート舗装版		m	16						第73号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	26						第74号表, SY1040//2
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3						第75号表, SP1D110//1
コンクリートはつり工 人力	厚 cm超え cm以下 積込含む	m2	4						第76号表, SY0604//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第77号表, SX0030//15
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第78号表, SX0030//18
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	1						I1018
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第79号表, SX0030//23
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I3014
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	16						第80号表, SZ9110//2
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	2						第81号表, SP12110//1

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第10号明細表の2
AZ06031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	16						第82号表, SX0030//16
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km 土砂 D I D有り	m3	0.5						第83号表, SX0030//17
改良土等プラント受入費		m3	16						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	8						第84号表, SY0005//3
管路埋戻工(再生クッシャーレン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	4						第85号表, SY0005//4
埋戻工(在土)	現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1						第86号表, SX0010//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	26						第9号表, SY1050//1
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	7						第87号表, SY1050//2
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	26						第10号表, SY1515//1
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) フライム 仕上厚5 c m	m2・1層	3						第88号表, SY1515//2
コンクリート工 (人力) 現場練	養生 小運搬 締固含	m3	0.2						第89号表, SY0750//1
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	5						第13号表, SYA0030//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第11号明細表の1
AZ06041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水取出部 管工セット	φ 50 φ 75 HPPE用	組	2						第91号表, SZ8250//2
給水取出部 管工セット	φ 25 φ 75 HPPE用	組	8						第92号表, SZ8250//3
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 75 HPPE用	組	9						第93号表, SZ8250//4
給水引込部 管工セット	φ 50	m	8.9						第94号表, SZ8050//1
給水引込部 管工セット	φ 25	m	28.2						第95号表, SZ8050//2
給水引込部 管工セット	φ 20	m	33.7						第96号表, SZ8050//3
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm	口	13						第41号表, SS0360//6
ホ°リエチレン管継手工	φ 25mm	口	10						第35号表, SS0360//5
ホ°リエチレン管継手工	φ 20mm	口	4						第97号表, SS0360//7
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	6						第39号表, SS0457//3
ホ°リエチレン管切断工	φ 25	口	5						第33号表, SS0457//2
ホ°リエチレン管切断工	φ 20	口	2						第98号表, SS0457//4

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第11号明細表の2
AZ06041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水継手材（A接続）管工セット	φ 25	組	2						第99号表, SZ8150//9
給水継手材（A接続）管工セット	φ 20	組	2						第100号表, SZ8150//1
給水継手材（A接続）管工セット	φ 13	組	5						第101号表, SZ8150//2
給水継手材（B接続）管工セット	φ 25	組	3						第102号表, SZ8150//4
給水継手材（B接続）管工セット	φ 20	組	1						第103号表, SZ8150//5
給水継手材（C-2接続）管工セット	φ 20	組	1						第104号表, SZ8150//8
給水継手材（C-2接続）管工セット	φ 25	組	3						第105号表, SZ8150//10
給水継手材 管工セット	φ 40 H=0.6	組	1						第106号表, SZ8160//1
SK接合工(離脱防止付)	φ 50mm	口	2						第107号表, SZ0365//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 伸縮可とう離脱防止	φ 50mm以下	箇所	1						第165号表, SZ0203//4
仕切弁撤去工(人力) 共通	φ 50mm	基	1						第108号表, SZ0462//1
仕切弁BOX撤去工	φ 50mm	箇所	1						第109号表, SZ0912//4

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管撤去工

第12号明細表の1
AZ07031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	409						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	105						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	5						第3号表, SX0030//13
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	5						I1018
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	136						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	136						第5号表, SX0030//10
改良土等プラント受入費		m3	136						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	105						第7号表, SY0005//1
管路埋戻工(再生クワッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	16						第8号表, SY0005//2
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	105						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	105						第10号表, SY1515//1
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	16						第13号表, SYA0030//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。