

工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号	東配整 -07-037		
工 事 名	φ 100mm～ φ 50mm配水管布設工事		
工 事 場 所	岡山市東区藤井地内		
工 事 金 額	円	内 訳	工 事 価 格 円
	¥		消費税等相当額 円
工 事 期 間	工期の始期日 令和 年 月 日		延 期 令和 年 月 日
	工期の終期日 令和 8年 3月 27日		
特 記 事 項	建設リサイクル法対象建設工事		
岡 山 市 水 道 局 東管路整備課			

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1	()			
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第19号明細表, A90010//2
		技術管理費		式	1				
			水圧試験	式	1				第18号明細表, A90010//1
			土研式貫入試験	式	1				第20号明細表, A90020//1
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
	現場管理費率計算額			式	1				

[illegible][illegible]

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
配水管布設工			配水管ポリエチレン管 φ100	m	188	()			Y10101//1
	請負材料費			式	1	()			第1号明細表, AZ01021//1
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ01031//1
	管工費			式	1				第3号明細表, AZ01041//1
配水管布設工			配水管ポリエチレン管 φ50	m	14.4	()			Y10001//1
	請負材料費			式	1	()			第4号明細表, AZ00021//1
	土工費			式	1				第5号明細表, AZ00031//1
	管工費			式	1				第6号明細表, AZ00041//1
仕切弁設置工			φ 5 0	箇所	2	()			Y10301//1
	請負材料費			式	1	()			第7号明細表, AZ03021//1
	管工費			式	1				第8号明細表, AZ03041//1
消火栓設置工			φ 7 5	箇所	1	()			Y10801//1

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	請負材料費			式	1	()			第9号明細表, AZ08021//1
	管工費			式	1				第10号明細表, AZ08041//1
給水管布設工			φ 5 0 ~ φ 1 3	式	1	()			Y10701//1
	請負材料費			式	1	()			第11号明細表, AZ0702//1
	土工費			式	1				第12号明細表, AZ0703//1
	管工費			式	1				第13号明細表, AZ0704//1
配水管撤去工				式	1				Y10201//1
	土工費			式	1				第14号明細表, AZ02031//1
	管工費			式	1				第15号明細表, AZ02041//1
舗装本復旧工			φ 1 0 0 ~ φ 5 0	式	1				Y20000//3
	土工費			式	1				第16号明細表, A2010//3
交通管理工				式	1				Y20010//2

工 事 請 負 明 細

工種：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 1 0 0

第1号明細表の1
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ 100×5000	本	38	()	()				G801100
HPPE EF45° ベント	φ 100	個	7	()	()				G8C2100
HPPE EF22 1/2° ベント	φ 100	個	5	()	()				G8C3100
HPPE EF11 1/4° ベント	φ 100	個	2	()	()				G8C4100
HPPE EF両受90° ベント	φ 100	個	1	()	()				G3C1100
HPPE EF両受22 1/2° ベント	φ 100	個	3	()	()				G3C3100
HPPE EF両受チース	φ 100×φ 50	個	4	()	()				G3A2100
HPPE 挿口フランジ付T字管 GF	φ 100×φ 75	個	1	()	()				G5A1100 (GF形カスケツト1号含)
離脱防止ジョイント(CP)	φ 150×φ 100 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8S0152 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(CP)	φ 100 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8P0100 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ 100 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V800100 (接合部品含)
亜鉛メッキ鋼管 直管(鞘管用)	φ 150	m	2.6						G040150

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 1 0 0

第2号明細表の1
AZ01031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	401						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	111						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	5						第3号表, SX0030//11
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	5						I1000
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	105						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	105						第5号表, SX0030//13
改良土等プラント受入費		m3	105						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	87						第7号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	111						第8号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	111						第9号表, SY1515//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.5						第3号表, SX0030//11
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.5						I3000

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 1 0 0

第3号明細表の1
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 100mm	m	188						第16号表, SS0350//1
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 100	m	188						第17号表, SZ0772//1
ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・片受	口	59						第18号表, SS0360//3
ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着(EF)継手・両受	口	8						第19号表, SS0360//4
ポリエチレン管切断工	φ 100	口	16						第20号表, SS0457//1
離脱防止ジョイント接合工	φ 100mm	口	6						第21号表, SZ0367//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 100mm	箇所	3						第22号表, SZ0203//1
フランジ継手工	7.5K φ 100mm	口	1						第23号表, SZ0140//2
フランジ取外工	7.5K 100mm	口	1						第24号表, SZ0540//2
仕切弁鉄蓋・土留撤去据付工(円形)	円形1号	箇所	1						第25号表, SZ0935//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 100mm	箇所	1						第22号表, SZ0203//1
鋼管据付工 (機械)	φ 150mm A種 一括	m	2.6						第26号表, SZ0230//2

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ100

第3号明細表の2
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ150mm	口	1						第27号表, SZ0410//4
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ150mm 積込含む	m	0.5						第28号表, SZ0111//2
K形取外工	φ100mm 特殊押輪(半数)	口	1						第29号表, SZ0538//2
既設管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ75mm (共通) 機械切断	口	1						第30号表, SZ0411//4
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ100mm 積込含む	m	0.5						第31号表, SZ0111//1
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ75mm以下 積込含む	m	0.5						第32号表, SZ0111//4
仕切弁撤去工(機械) 共通	φ100mm たて型	基	1						第33号表, SZ0463//1
仕切弁BOX撤去工	φ100mm	箇所	1						第34号表, SZ0912//1
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ100 人力切断	口	2						第35号表, SZ0451//3
仕切弁撤去工(機械) 共通	φ75mm たて型	基	3						第36号表, SZ0463//2
仕切弁BOX撤去工	φ75mm	箇所	3						第37号表, SZ0912//4
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ75 人力切断	口	4						第38号表, SZ0451//1

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第5号明細表の1
AZ00031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	52						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	16						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.8						第3号表, SX0030//11
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.8						第46号表, SX0002//1
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	17						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	17						第5号表, SX0030//13
改良土等プラント受入費		m3	17						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	15						第7号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	16						第8号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	16						第9号表, SY1515//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第3号表, SX0030//11
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I3000

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第6号明細表の1
AZ00041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	13						第48号表, SS0350//5
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 50	m	13						第49号表, SZ0772//4
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	12						第50号表, SS0360//1
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	4						第51号表, SS0360//9
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	10						第52号表, SS0457//5
離脱防止ジョイント接合工	φ 50mm	口	8						第53号表, SZ0367//4
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 50mm以下	箇所	4						第54号表, SZ0203//7
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1						第52号表, SS0457//5
既設管切断工 ポリエチレン管 (共通)	φ 50 人力切断	口	1						第55号表, SZ0458//1
管撤去工 共通 (ポリエチレン管)	φ 50mm	m	1						第56号表, SZ0352//1
管切断工 ビニル管 (共通)	φ 50 人力切断 管端加工含む	口	1						第57号表, SZ0450//2
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ 50 人力切断	口	1						第41号表, SZ0451//2

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第11号明細表の1
AZ0702-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ 50×5000	本	4	()	()				G801050
HPPE EF11 1/4° ベント	φ 50	個	2	()	()				G8C4050
HPPE EF両受45° ベント	φ 50	個	4	()	()				G3C2050
HPPE EFソケット	φ 50	個	2	()	()				G3E1050
離脱防止ジョイント(PP)	φ 50 (亜鉛合金金具付)	組	2	()	()				V800050 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PV)	φ 50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8Q0050 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PV)	φ 50×φ 40 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8R0050 (接合部品含)
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 100×φ 50	個	3	()	()				E060104
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 100×φ 25	個	3	()	()				E060102
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 100×φ 20	個	3	()	()				E060101
ポリエチレン管継手 異径チズ	φ 25×φ 20	個	1	()	()				L140026 インコア含む
ポリエチレン管 直管	φ 50	m	21	()	()				L010050

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第11号明細表の2
AZ0702-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	17	()	()				L010025
ポリエチレン管 直管	φ 20	m	18	()	()				L010020
給水管継手材	φ 50	組	2	()	()				DY37050
給水管継手材	φ 40	組	1	()	()				DY36040
給水管継手材(B)	φ 25	組	3	()	()				DY33025
給水管継手材(A)	φ 20	組	1	()	()				DY31020
給水管継手材(B)	φ 20	組	1	()	()				DY33020
給水管継手材(C-2)	φ 20	組	1	()	()				DY35020
給水管継手材(A)	φ 13	組	1	()	()				DY31013
亜鉛メッキ鋼管 直管(鞘管用)	φ 75	m	5.4						G040075
亜鉛メッキ鋼管 直管(鞘管用)	φ 50	m	6.9						G040050
保温クイック	φ 50	m	5.4						E1D0050

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第12号明細表の1
AZ0703-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	148						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	38						第66号表, SY1040//3
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	2						第67号表, SX0030//18
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	2						第46号表, SX0002//1
舗装版切断工 コンクリート舗装版		m	7						第68号表, SP1D210//2
構造物とりこわし工	昼間 無筋構造物 人力施工	m3	0.02						IF204 現場内仮置、積込費用含む
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.02						第69号表, SX0030//17
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.02						I3000
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	36						第70号表, SZ9110//2
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	0.6						第71号表, SP12110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	36						第72号表, SX0030//19
改良土等プラント受入費		m3	36						第6号表, SX0001//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第13号明細表の1
AZ0704-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ホ°リエチレン管据付工	φ 50mm	m	19.9						第48号表, SS0350//5
管明示テープ工 ホ°リエチレン管	φ 50	m	19.9						第49号表, SZ0772//4
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	14						第50号表, SS0360//1
ホ°リエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	4						第51号表, SS0360//9
ホ°リエチレン管切断工	φ 50	口	9						第52号表, SS0457//5
離脱防止ジョイント接合工	φ 50mm	口	8						第53号表, SZ0367//4
ホ°リエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 50mm以下	箇所	4						第54号表, SZ0203//7
管切断工 ビニール管 (共通)	φ 50 人力切断 管端加工含む	口	1						第57号表, SZ0450//2
既設管切断工 ビニール管 (共通)	φ 50 人力切断	口	1						第41号表, SZ0451//2
管撤去工 共通 (ビニール管)	φ 50mm	m	1						第58号表, SZ0325//2
管切断工 ビニール管 (共通)	φ 40 人力切断 管端加工含む	口	1						第78号表, SZ0450//4
既設管切断工 ビニール管 (共通)	φ 40 人力切断	口	1						第79号表, SZ0451//4

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第13号明細表の2
AZ0704-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管撤去工 共通(ビニル管)	φ 40mm	m	1						第80号表, SZ0325//4
給水取出部 管工セット	φ 50 φ 100 HPPE用	組	3						第81号表, SZ8250//2
給水取出部 管工セット	φ 25 φ 100 HPPE用	組	3						第82号表, SZ8250//3
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 100 HPPE用	組	3						第83号表, SZ8250//4
給水引込部 管工セット	φ 50	m	21						第84号表, SZ8050//2
給水引込部 管工セット	φ 25	m	17						第85号表, SZ8050//3
給水引込部 管工セット	φ 20	m	18						第86号表, SZ8050//1
給水継手材 管工セット	φ 50 H=0.8	組	2						第87号表, SZ8160//2
給水継手材 管工セット	φ 40 H=0.8	組	1						第88号表, SZ8160//1
給水継手材 (B接続) 管工セット	φ 25	組	3						第89号表, SZ8150//3
給水継手材 (A接続) 管工セット	φ 20	組	1						第90号表, SZ8150//1
給水継手材 (B接続) 管工セット	φ 20	組	1						第91号表, SZ8150//4

給水管布設工 φ 5 0 ～ φ 1 3

第13号明細表の3
AZ0704-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水継手材 (C-2接続) 管工セット	φ 20	組	1						第92号表, SZ8150//5
給水継手材 (A接続) 管工セット	φ 13	組	1						第93号表, SZ8150//2
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	2						第151号表, SS0360//8
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	1						第154号表, SS0457//4
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 75mm	口	2						第94号表, SZ0410//6
鋼管据付工(人力)	φ 75mm 一括	m	5.4						第95号表, SZ0210//2
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 50mm	口	3						第96号表, SZ0410//5
鋼管据付工(人力)	φ 50mm 一括	m	6.9						第97号表, SZ0210//1
仕切弁据付工 一括	φ 50mm (人力)	基	2						第59号表, SZ0480//1
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 50mm H=0.8	箇所	2						第60号表, SZ0950//2
ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 50mm以下	箇所	2						第61号表, SZ0203//8
仕切弁撤去工(人力) 共通	φ 50mm	基	2						第39号表, SZ0462//1

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管撤去工

第14号明細表の1
AZ02031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	412						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	103						第2号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	5						第3号表, SX0030//11
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	5						第46号表, SX0002//1
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	119						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	119						第5号表, SX0030//13
改良土等プラント受入費		m3	119						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	104						第7号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	103						第8号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	103						第9号表, SY1515//1
VP PP投棄料 中間処理		kg	513						I7028
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第98号表, SY0141//1 引揚撤去管 (VP, PP)

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管撤去工

第15号明細表の1
AZ02041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管撤去工 共通(ビニル管)	φ 100mm	m	104						第100号表, SZ0325//3
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ 100 人力切断	口	34						第35号表, SZ0451//3
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ 100mm 積込含む	m	21						第31号表, SZ0111//1
既設管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 100mm (共通) 機械切断	口	7						第101号表, SZ0411//1
管撤去工 共通(ビニル管)	φ 75mm	m	63						第102号表, SZ0325//1
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ 75 人力切断	口	21						第38号表, SZ0451//1
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ 75mm以下 積込含む	m	2						第32号表, SZ0111//4
既設管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 75mm (共通) 機械切断	口	1						第30号表, SZ0411//4
管撤去工 共通(ポリエチレン管)	φ 50mm	m	5						第56号表, SZ0352//1
既設管切断工 ポリエチレン管 (共通)	φ 50 人力切断	口	1						第55号表, SZ0458//1
管撤去工(人力) 共通(鋼管)	φ 50mm	m	7						第103号表, SZ0113//1
既設管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 50mm (共通) 機械切断	口	2						第104号表, SZ0411//5

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。