

# 特記仕様書

共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

| 項 目                       | 特 記 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道工事共通仕様書                 | 本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事共通仕様書(令和8年4月改正)によるものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 水道工事施工管理基準                | 本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事施工管理基準(令和6年4月改正)によるものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 建設副産物の搬出                  | <p>【建設副産物のうち廃塗膜の搬出について】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>本工事から発生する特定建設廃棄物(廃塗膜)は、鳥取県境港市潮見町地内の中間処理施設 三光㈱ を見込んでいる。<br/>廃塗膜の運搬費及び廃塗膜の処分費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。<br/>尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。</li><li>上記施設に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。<br/>尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。<br/>ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。</li></ul> |
| 既存塗膜について                  | <ul style="list-style-type: none"><li>既存塗膜には、鉛等有害物質が含有されている塗料が使用されているため、塗料の剥離やかき落とし作業は労働安全衛生法などの関係法令を順守し、施工を行うこと。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施工一般                      | <ul style="list-style-type: none"><li>本工事の施工に先立ち、必ず設計図書と現地状況の確認及び現地計測を行い、施工内容の確認を行うとともに施工箇所及び寸法等について監督員と協議の上施工を行うこと。</li><li>仮設の施工にあたっては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案の上、一般交通・沿道物件並びに工事の安全を十分に考慮して施工すること。</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| 河川区域内の施工について              | 工事場所は、一級河川砂川水系の河川区域内であるため、現在河川法による許可申請手続き中である。<br>このため、本工事の現場着手は申請の許可後とし、許可書に記載の許可の条件を遵守して施工すること。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 熱中症対策に資する<br>現場管理費の補正について | 本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。<br>工事現場では熱中症対策を十分に行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 週休2日の実施について               | 本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「岡山市水道局月単位の週休2日工事」の実施対象工事(発注者指定型)である。<br>受注者は、「岡山市水道局月単位の週休2日工事(発注者指定型)実施要領」、「岡山市水道局月単位の週休2日工事(発注者指定型)特記仕様書」を参照すること。                                                                                                                                                                                                                                |
| 交通誘導警備員の配置                | 本工事の交通規制を伴う作業時間中(休息时间を含む)は、交通誘導警備員を適切に配置するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |