

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1	()			
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第18号明細表, A9000//1
		技術管理費		式	1				
			水圧試験	式	1				第19号明細表, A9010//1
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
	現場管理費率計算額			式	1				
工事原価				式	1				

					変 更 前	変 更 後	
--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

[illegible]

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
配水管布設工(工事場所①)			配水用ポリエチレン管φ50	m	68.6	()			Y10101//3
	請負材料費			式	1	()			第1号明細表, AZ0102//3
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ0103//3
	管工費			式	1				第3号明細表, AZ0104//3
配水管布設工(工事場所②)			配水用ポリエチレン管φ50	m	17.8	()			Y10101//2
	請負材料費			式	1	()			第4号明細表, AZ0102//1
	土工費			式	1				第5号明細表, AZ0103//1
	管工費			式	1				第6号明細表, AZ0104//1
配水管布設工(工事場所③)			配水用ポリエチレン管φ50	m	30.9	()			Y10101//1
	請負材料費			式	1	()			第7号明細表, AZ0102//2
	土工費			式	1				第8号明細表, AZ0103//2
	管工費			式	1				第9号明細表, AZ0104//2

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
仕切弁設置工（工事場所③）			φ 5 0	箇所	1	()			Y10301//1
	請負材料費			式	1	()			第10号明細表, AZ0306//1
	管工費			式	1				第11号明細表, AZ0307//1
舗装本復旧工（工事場所①）			φ 5 0	式	1				Y10501//2
	土工費			式	1				第12号明細表, AZ0502//1
舗装本復旧工（工事場所②）			φ 5 0	式	1				Y10501//4
	土工費			式	1				第13号明細表, AZ0502//4
舗装本復旧工（工事場所③）			φ 5 0	式	1				Y10501//5
	土工費			式	1				第14号明細表, AZ0502//5
交通管理工（工事場所①）				式	1				Y106010//1
	交通管理費			式	1				第15号明細表, AZ0602//1
交通管理工（工事場所②）				式	1				Y106010//2

工 事 請 負 明 細

工種：

費 目

工 種

種 別

規格/細別

單位

前 更 変

変 更 後

摘 要

交通管理費	
-------	--

式

1

交通管理工（工事場所③）

式

1

Y106010//3

交通管理費

式

1

第17号明細表, AZ0602//3

直接工事費計

()

配水管布設工(工事場所①) 配水用ポリエチレン管φ50

第1号明細表の1
AZ0102-0000-03

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ50×5000	本	14	()	()				G801050
HPPE EF両受45° ベント	φ50	個	1	()	()				G3C2050
HPPE EF45° ベント	φ50	個	1	()	()				G8C2050
離脱防止ジョイント(PP)	φ50 (亜鉛合金金具付)	組	2	()	()				V800050 (接合部品含)
伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット	HPPE φ50×PP φ25	個	1	()	()				L922050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ50 HPPE用	個	1	()	()				L9P1050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ25 PP用	個	1	()	()				L9P0025
ポリエチレン管 直管	φ25	m	1.7	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ25	個	3	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓エモンソケット	φ25	個	2	()	()				L1J0025 インコア・ユニオンハッキン含む
甲止水栓	φ25	個	1	()	()				E110025
仕切弁鉄蓋	円形1号	個	1						H000005 口径表示キャップ含む

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所①) 配水管ポリエチレン管φ50

第2号明細表の1
AZ0103-0000-03

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	146						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	38						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 DID有り	m3	2						第3号表, SX0030//7
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	2						I1012
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	31						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 DID有り	m3	31						第5号表, SX0030//8
改良土等プラント受入費		m3	31						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	25						第7号表, SY0005//1
管路埋戻工(粒調碎石)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.2						第8号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	38						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3cm	m2・1層	38						第10号表, SY1515//1
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	71						第11号表, SYA0030//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所①) 配水用ポリエチレン管φ50

第3号明細表の1
AZ0104-0000-03

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	68.6						第13号表, SS0350//1
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ50	m	68.6						第14号表, SZ0772//1
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	17						第15号表, SS0360//3
ポリエチレン管切断工	φ50	口	5						第16号表, SS0457//1
離脱防止ジョイント接合工	φ50mm	口	4						第17号表, SZ0367//1
SK接合工(離脱防止付)	φ50mm	口	2						第18号表, SZ0365//1
SK接合工(離脱防止付)	φ25mm	口	2						第19号表, SZ0365//2
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	4						第20号表, SS0350//2
ポリエチレン管切断工	φ25	口	10						第21号表, SS0457//2
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	16						第22号表, SS0360//4
止水栓取付工	φ25 P P用 止水栓筐取付含む	箇所	1						第23号表, SS0720//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ50mm以下	箇所	2						第24号表, SZ0203//5

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所②) 配水用ポリエチレン管φ50

第4号明細表の1
AZ0102-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ50×5000	本	3	()	()				G801050
HPPE EF両受45° ベント	φ50	個	2	()	()				G3C2050
離脱防止ジョイント(PV)	φ50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8Q0050 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V800050 (接合部品含)
伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット	HPPE φ50×PP φ25	個	1	()	()				L922050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ50 HPPE用	個	1	()	()				L9P1050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ25 PP用	個	1	()	()				L9P0025
ポリエチレン管 直管	φ25	m	2.7	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ25	個	5	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓エモンソケット	φ25	個	2	()	()				L1J0025 インコア・ユニオンパッキン含む
甲止水栓	φ25	個	1	()	()				E110025
仕切弁鉄蓋	円形1号	個	1						H000005 口径表示キャップ含む

配水管布設工(工事場所②) 配水用ポリエチレン管φ50

第4号明細表の2
AZ0102-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
円形1号2号BNセット	M12×75 3本	組	1						H0V0010
仕切弁土留	円形1号CA150	個	1						H020055
消火栓用スラブ	単口用 角型	個	1						H0E0005
SKソケット(VP)	φ50	個	1	()	()				L810050
サドル付分水栓(VP用)	φ50×φ25	個	1	()	()				E020052
ポリエチレン管継手 分止水栓用ソケット	φ25	個	3	()	()				L1J0025 仮設 (単価×80%)
ポリエチレン管 直管	φ25	m	3.7	()	()				L010025 仮設 (単価×80%)
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ25	個	4	()	()				L160025 仮設 (単価×80%)
甲止水栓	φ25	個	1	()	()				E110025 仮設 (単価×80%)
伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット	HPPE φ50×PP φ25	個	1	()	()				L922050 仮設 (単価×80%)
仕切弁鉄蓋	円形1号	個	1						H000005//2 局支給
普通レガ	210×100×60	個	4						KA60005

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所②) 配水用ポリエチレン管φ50

第5号明細表の1
AZ0103-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	45						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	12						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D無し	m3	0.6						第30号表, SX0030//10
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.6						I1012
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	12						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D無し	m3	12						第31号表, SX0030//11
改良土等プラント受入費		m3	12						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	9						第7号表, SY0005//1
管路埋戻工(粒調碎石)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.7						第8号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	12						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3cm	m2・1層	12						第10号表, SY1515//1
水替工(潜水ポンプ)	φ50 電源なし	式	1						第12号表, SY0866//2

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所②) 配水用ポリエチレン管φ50

第6号明細表の1
AZ0104-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	17.8						第13号表, SS0350//1
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ50	m	17.8						第14号表, SZ0772//1
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	7						第15号表, SS0360//3
ポリエチレン管切断工	φ50	口	5						第16号表, SS0457//1
管切断工 ビニル管(共通)	φ50 人力切断 管端加工含む	口	1						第33号表, SZ0450//1
離脱防止ジョイント接合工	φ50mm	口	4						第17号表, SZ0367//1
SK接合工	φ50mm	口	2						第34号表, SZ0365//3
SK接合工(離脱防止付)	φ50mm	口	2						第18号表, SZ0365//1
SK接合工(離脱防止付)	φ25mm	口	2						第19号表, SZ0365//2
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	6.4						第20号表, SS0350//2
ポリエチレン管切断工	φ25	口	13						第21号表, SS0457//2
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	23						第22号表, SS0360//4

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所③) 配水用ポリエチレン管φ50

第7号明細表の1
AZ0102-0000-02

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ75×φ50	個	1	()	()				E060079
HPPE 分止水栓ユニオンソケット	φ50	個	1	()	()				G2E5050
HPPE EF受口付直管	φ50×5000	本	7	()	()				G801050
HPPE EF90° ベント	φ50	個	1	()	()				G8C1050
HPPE EF45° ベント	φ50	個	2	()	()				G8C2050
HPPE EF両受45° ベント	φ50	個	4	()	()				G3C2050
伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット	HPPE φ50×PP φ25	個	1	()	()				L922050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ50 HPPE用	個	1	()	()				L9P1050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ25 PP用	個	1	()	()				L9P0025
ポリエチレン管 直管	φ25	m	1.1	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ25	個	2	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット	φ25	個	1	()	()				L1J0025 インコア・ユニオンパッキン含む

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工(工事場所③) 配水用ポリエチレン管φ50

第9号明細表の1
AZ0104-0000-02

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
分水栓建込工	給水管呼び径φ50 本管呼び径φ75 ポリエチレン管用	箇所	1						第40号表, SZ0710//4
ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ75mm	箇所	1						第41号表, SZ0203//6
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	30.2						第13号表, SS0350//1
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ50	m	30.2						第14号表, SZ0772//1
ポリエチレン管継手工	φ50mm	口	1						第42号表, SS0360//1
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	18						第15号表, SS0360//3
ポリエチレン管切断工	φ50	口	7						第16号表, SS0457//1
SK接合工(離脱防止付)	φ50mm	口	1						第18号表, SZ0365//1
SK接合工(離脱防止付)	φ25mm	口	1						第19号表, SZ0365//2
ポリエチレンスリーブ被覆工 伸縮可とう離脱防止	φ50mm以下	箇所	1						第25号表, SZ0203//2
ポリエチレン管据付工	φ25mm	m	1.1						第20号表, SS0350//2
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	5						第22号表, SS0360//4

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。