

特記仕様書

共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

項 目	特 記 事 項
水道工事共通仕様書	本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事共通仕様書(令和8年4月改正)によるものとする。
水道工事施工管理基準	本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している水道工事施工管理基準(令和6年4月改正)によるものとする。
建設副産物の搬出	<p>工事場所①から発生する特定建設廃棄物(As塊)は、岡山市北区福谷地内の再資源化施設(株)ヨシハラ機工(片道運搬距離8.6km)を見込んでいる。</p> <p>工事場所②から発生する特定建設廃棄物(As塊)は、岡山市北区福谷地内の再資源化施設(株)ヨシハラ機工(片道運搬距離6.1km)を見込んでいる。</p> <p>工事場所③から発生する特定建設廃棄物(As塊)は、岡山市北区福谷地内の再資源化施設(株)ヨシハラ機工(片道運搬距離4.8km)を見込んでいる。</p> <p>再資源化等費(処分費及び産業廃棄物処理税相当額)は、見積単価を採用している。</p> <p>尚、運搬に先立ち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。</p> <p>上記施設に関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。</p> <p>尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。</p> <p>ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。</p> <p>特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となるので注意すること。</p> <p>契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。</p>
建設発生土について	<p>工事場所①から発生する改良土等は、岡山市北区大窪地内の改良土等プラント森泉建設(株)(片道運搬距離6.5km)を見込んでいる。</p> <p>工事場所②から発生する改良土等は、岡山市北区大窪地内の改良土等プラント森泉建設(株)(片道運搬距離6.9km)を見込んでいる。</p> <p>工事場所③から発生する改良土等は、岡山市北区大窪地内の改良土等プラント森泉建設(株)(片道運搬距離2.8km)を見込んでいる。</p> <p>改良土等プラントに関する所在地及び運搬距離は、積算上の条件明示であり、特定の改良土等プラントを限定するものではない。</p> <p>岡山県の認定を受けたプラントならば、どのプラントから改良土等を購入してもよい。</p> <p>尚、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。</p> <p>ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。</p>
交通誘導警備員の配置	本工事の交通規制を伴う作業時間中(休息时间を含む)は、交通誘導警備員を適切に配置するものとする。
局が支給する弁栓類鉄蓋	本工事で支給する弁栓類鉄蓋の受け渡し場所は、岡山市水道局西管路整備課(岡山市北区平野地内)とする。

特記仕様書

共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりとする。

項 目	特 記 事 項
熱中症対策に資する現場 管理費の補正について	本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。 工事現場では熱中症対策を十分に行うこと。
週休2日の実施について	本工事は、岡山市水道局ホームページに掲載している「岡山市水道局月単位の週休2日工事」の実施対象工事(発注者指定型)である。 受注者は、「岡山市水道局月単位の週休2日工事(発注者指定型)実施要領」、「岡山市水道局月単位の週休2日工事(発注者指定型) 特記仕様書」を参照すること。