

工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号	西配整-08-028		
工 事 名	φ 75mm～ φ 50mm配水管布設工事		
工 事 場 所	岡山市北区いずみ町地内から岡山市北区伊福町二丁目地内まで		
工 事 金 額	円	内 訳	工 事 価 格 円
	¥		消費税等相当額 円
工 事 期 間	工期の始期日 令和 年 月 日		延 期 令和 年 月 日
	工期の終期日 令和 9年 3月 31日		
特 記 事 項	建設リサイクル法対象建設工事 下水道管要注意 ガス管要注意		
岡 山 市 水 道 局 西管路整備課			

工 事 請 負 明 細

工種：

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1	()			
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第18号明細表, A90010//1
		準備費		式	1				
			試掘費	式	1				第19号明細表, A90020//1
		技術管理費		式	1				
			給水台帳作成費	式	1				第20号明細表, A90030//1
			水压試験	式	1				第21号明細表, A90040//1
			土研式貫入試験	式	1				第22号明細表, A90050//1

工 事 請 負 明 細

工種：

[illegible]

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
配水管布設工			配水管ポリエチレン管 φ75	m	16.5	()			Y10001//1
	請負材料費			式	1	()			第1号明細表, AZ00021//1
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ00031//1
	管工費			式	1				第3号明細表, AZ00041//1
配水管布設工			配水管ポリエチレン管 φ50	m	304.7	()			Y10101//1
	請負材料費			式	1	()			第4号明細表, AZ01021//1
	土工費			式	1				第5号明細表, AZ01031//1
	管工費			式	1				第6号明細表, AZ01041//1
仕切弁設置工			φ 7 5	箇所	2	()			Y10201//1
	請負材料費			式	1	()			第7号明細表, AZ02021//1
	管工費			式	1				第8号明細表, AZ02041//1
仕切弁設置工			φ 5 0	箇所	2	()			Y10301//1

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	請負材料費			式	1	()			第9号明細表, AZ03021//1
	管工費			式	1				第10号明細表, AZ03041//1
給水管布設工			φ 2 5 ~ φ 1 3	式	1	()			Y10401//1
	請負材料費			式	1	()			第11号明細表, AZ04021//1
	土工費			式	1				第12号明細表, AZ04031//1
	管工費			式	1				第13号明細表, AZ04041//1
配水管撤去工				式	1				Y10501//1
	土工費			式	1				第14号明細表, AZ05031//1
	管工費			式	1				第15号明細表, AZ05041//1
舗装本復旧工			φ 7 5 ~ φ 5 0	式	1				Y10601//1
	土工費			式	1				第16号明細表, AZ06031//1
交通管理工				式	1				Y10701//1

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第1号明細表の1
AZ00021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ 75×5000	本	3	()	()				G801075
HPPE EFソケット	φ 75	個	1	()	()				G3E1075
HPPE EF両受90° ベント	φ 50	個	1	()	()				G3C1050
HPPE EF両受45° ベント	φ 75	個	5	()	()				G3C2075
HPPE EF両受22 1/2° ベント	φ 75	個	1	()	()				G3C3075
HPPE EF両受22 1/2° ベント	φ 50	個	1	()	()				G3C3050
HPPE EF45° ベント	φ 75	個	3	()	()				G8C2075
HPPE EF22 1/2° ベント	φ 75	個	1	()	()				G8C3075
HPPE EF片受レデュサ	φ 75× φ 50	個	1	()	()				G8B1075
離脱防止ジョイント(CP)	φ 75 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8P0075 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ 75 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V800075 (接合部品含)
サドル付分水栓 (CP用)	φ 75× φ 50	個	1	()	()				E010080

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第2号明細表の1
AZ00031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	44						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	13						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.6						第3号表, SX0030//1
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.6						I1006
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	14						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	14						第5号表, SX0030//2
改良土等プラント受入費		m3	14						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	10						第7号表, SY0005//1
路盤工(下層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クワッシャー	m2	13						第8号表, SY1050//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	13						第9号表, SY1050//2
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	13						第10号表, SY1515//1
土留工 (軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	2.9						第11号表, SZ0100//1 設置+撤去(全面)

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第3号明細表の1
AZ00041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 75mm	m	15.2						第16号表, SS0350//1
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 75	m	15.2						第17号表, SZ0772//1
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	1.7						第18号表, SS0350//2
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 50	m	1.7						第19号表, SZ0772//2
ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2						第20号表, SS0360//1
ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	20						第21号表, SS0360//2
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	4						第22号表, SS0360//3
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1						第23号表, SS0360//4
離脱防止ジョイント接合工	φ 75mm	口	4						第24号表, SZ0367//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 75mm	箇所	2						第25号表, SZ0203//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 75mm	箇所	1						第26号表, SZ0203//9
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 50 本管呼び径 φ 75 CIP用	箇所	1						第27号表, SZ0710//1

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第3号明細表の2
AZ00041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	9						第28号表, SS0457//1
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	1						第29号表, SS0457//2
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 75mm	口	1						第30号表, SZ0410//1
既設管切断工 タタイル鋳鉄管	φ 75mm (共通) 機械切断	口	2						第31号表, SZ0411//1
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ 75mm以下 積込含む	m	1.5						第32号表, SZ0111//1
管明示シート工		m	19.8						第33号表, SZ0780//1 管明示シート (幅 150mm 2倍折込)
フランジ継手工	7.5K φ 75mm (80)	口	2						第34号表, SZ0140//1
フランジ取外工	7.5K 75mm (80)	口	2						第35号表, SZ0540//1
フランジサポート取付工	7.5K 75mm (80) 耐震型補強金具+ボルト取替	口	1						第36号表, SZ0141//1
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 75mm H=1.2	箇所	1						第37号表, SZ0950//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 75mm	箇所	1						第38号表, SZ0203//3
仕切弁BOX撤去工	φ 75mm	箇所	1						第39号表, SZ0912//1

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第4号明細表の1
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ 50×5000	本	63	()	()				G801050
HPPE EFソケット	φ 50	個	1	()	()				G3E1050
HPPE EF両受45° ベント	φ 50	個	10	()	()				G3C2050
HPPE EF45° ベント	φ 50	個	12	()	()				G8C2050
HPPE EF片受レギュサ	φ 100× φ 50	個	1	()	()				G8B1100
HPPE EF片受レギュサ	φ 75× φ 50	個	2	()	()				G8B1075
HPPE 挿口付フランジ短管 GF	φ 100	個	1	()	()				G5K1100 (GF形カセット1号含)
HPPE 挿口付フランジ短管 GF	φ 75	個	2	()	()				G5K1075 (GF形カセット1号含)
離脱防止ジョイント(CP)	φ 100× φ 50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8S0100 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(CP)	φ 75× φ 50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8S0075 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ 50 (亜鉛合金金具付)	組	5	()	()				V800050 (接合部品含)
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 75× φ 50	個	2	()	()				E060079

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第4号明細表の2
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE 分止水栓ユニオンソケット	φ 50	個	2	()	()				G2E5050
フランジボルトナット (SUS) 7.5K (L2)	M16×75	本	12	()	()				DFG0075
フランジサポート	φ 100	組	1	()	()				DZA0100 フランジボルト・ナット含む
フランジサポート	φ 75	組	2	()	()				DZA0075 フランジボルト・ナット含む
仕切弁用組立ボルトナットセット材	φ 100	組	1	()	()				DYQ0100
仕切弁用組立ボルトナットセット材	φ 75	組	2	()	()				DYQ0075
仕切弁BOX材 (円形1号)	φ 100用 H=0.8m	組	1						H0U0101
仕切弁BOX材 (円形1号)	φ 75用 H=1.2m	組	2						H0U0078
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	1.1	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 25	個	2	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット	φ 25	個	1	()	()				L1J0025 インコア・ユニオンハッキング含む
HI継手 分止水栓ユニオン	φ 25	個	4	()	()				V2T0025

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第4号明細表の3
AZ01021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
TS継手 90° エルボ	φ 25	個	11	()	()				V190025
閉栓用プラグ	φ 25	個	1	()	()				D2000//1 樹脂製 見積り
伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット	HPPE φ 50×PP φ 25	個	1	()	()				L922050
伸縮可とう離脱防止継手用ソコ	φ 50 HPPE用	個	1	()	()				L9P1050
伸縮可とう離脱防止継手用ソコ	φ 25 PP用	個	1	()	()				L9P0025
甲止水栓	φ 25	個	1	()	()				E110025
仕切弁鉄蓋	円形2号	個	1						H000020 口径表示キャップ 含む
仕切弁土留	円形2号CA150	個	1						H020070
円形1号2号BNソケット	M12×75 3本	組	1						H0V0010
消火栓用スリーブ	単口用 角型	個	1						H0E0005
TSビニル管 直管	φ 25	m	7.7	()	()				V110025
TS継手 ソケット	φ 25	個	2	()	()				V150025

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第5号明細表の1
AZ01031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	659						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	179						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	9						第3号表, SX0030//1
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	9						I1006
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	151						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	149						第5号表, SX0030//2
改良土等プラント受入費		m3	149						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	94						第7号表, SY0005//1
管路埋戻工(粒調碎石)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	1						第40号表, SY0005//2
管路埋戻工(在土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.8						第41号表, SY0005//3
路盤工(下層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クワッシャー	m2	175						第8号表, SY1050//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	177						第9号表, SY1050//2

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第6号明細表の1
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 100mm	m	0.8						第44号表, SS0350//3
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 100	m	0.8						第45号表, SZ0772//3
ポリエチレン管据付工	φ 75mm	m	1.5						第16号表, SS0350//1
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 75	m	1.5						第17号表, SZ0772//1
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	309.8						第18号表, SS0350//2
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 50	m	309.8						第19号表, SZ0772//2
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	2						第46号表, SS0360//5
ポリエチレン管継手工	φ 100mm 融着 (EF) 継手・片受	口	1						第47号表, SS0360//6
ポリエチレン管継手工	φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受	口	2						第21号表, SS0360//2
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	95						第22号表, SS0360//3
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	2						第23号表, SS0360//4
離脱防止ジョイント接合工	φ 100mm	口	1						第48号表, SZ0367//2

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 50

第6号明細表の2
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
離脱防止ジョイント接合工	φ 75mm	口	1						第24号表, SZ0367//1
離脱防止ジョイント接合工	φ 50mm	口	13						第49号表, SZ0367//3
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 100mm	箇所	1						第50号表, SZ0203//4
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 75mm	箇所	1						第25号表, SZ0203//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 50mm以下	箇所	6						第51号表, SZ0203//5
ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 75mm	箇所	2						第26号表, SZ0203//9
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 50 本管呼び径 φ 75 ポリエチレン管用	箇所	2						第52号表, SZ0710//2
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	24						第29号表, SS0457//2
フランジ継手工	7.5K φ 100mm	口	2						第53号表, SZ0140//2
フランジ継手工	7.5K φ 75mm (80)	口	4						第34号表, SZ0140//1
フランジ取外工	7.5K 100mm	口	2						第54号表, SZ0540//2
フランジ取外工	7.5K 75mm (80)	口	4						第35号表, SZ0540//1

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第6号明細表の3
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
フランジサポ-ト取付工	7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替	口	1						第55号表, SZ0141//2
フランジサポ-ト取付工	7.5K 75mm(80) 耐震型補強金具+ボルト取替	口	2						第36号表, SZ0141//1
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 100mm H=0.8	箇所	1						第56号表, SZ0950//2
仕切弁BOX材据付工(円形1号)	φ 75mm H=1.2	箇所	2						第37号表, SZ0950//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 100mm	箇所	1						第57号表, SZ0203//6
ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁	φ 75mm	箇所	2						第38号表, SZ0203//3
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 100mm	口	1						第58号表, SZ0410//2
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 75mm	口	1						第59号表, SZ0410//3
既設管切断工 タクトアルミ鋳鉄管	φ 100mm (共通) 機械切断	口	2						第60号表, SZ0411//2
既設管切断工 タクトアルミ鋳鉄管	φ 75mm (共通) 機械切断	口	5						第31号表, SZ0411//1
既設管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 50mm (共通) 機械切断	口	1						第61号表, SZ0411//3
既設管切断工 鋼管	φ 40mm 機械切断	口	1						第62号表, SZ0411//4

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第6号明細表の4
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管撤去工 共通(鑄鉄管)	φ 100mm 積込含む	m	2.2						第63号表, SZ0111//2
管撤去工 共通(鑄鉄管)	φ 75mm以下 積込含む	m	3						第32号表, SZ0111//1
管撤去工(人力) 共通(鋼管)	φ 50mm	m	0.4						第64号表, SZ0113//1
仕切弁撤去工(機械) 共通	φ 75mm たて型	基	2						第65号表, SZ0463//1
仕切弁BOX撤去工	φ 100mm	箇所	1						第66号表, SZ0912//2
仕切弁BOX撤去工	φ 75mm	箇所	4						第39号表, SZ0912//1
管明示シート工		m	318.2						第33号表, SZ0780//1 管明示シート (幅 150mm 2倍折込)
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	1.1						第67号表, SS0350//4
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	5						第68号表, SS0360//7
T S 継手工	φ 25mm	口	30						第69号表, SS0330//1
SK接合工(離脱防止付)	φ 50mm	口	3						第70号表, SZ0365//1
SK接合工(離脱防止付)	φ 25mm	口	3						第71号表, SZ0365//2

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第6号明細表の5
AZ01041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管被覆工 伸縮可とう離脱防止	φ 50mm以下	箇所	1						第72号表, SZ0203//7
ポリエチレン管切断工	φ 25	口	2						第73号表, SS0457//3
止水栓取付工	φ 25 P P用 止水栓取付のみ	箇所	1						第74号表, SS0720//3
仕切弁BOX材据付工 (円形2号)	φ 25 H=0.3m	箇所	1						第75号表, C2000//12
ねじ込式バルブ撤去工	φ 25 BOX含む	箇所	1						第76号表, SZ0537//1
硬質塩化ビニル管布設工	φ 25mm	m	7.7						第77号表, SS0320//1
管切断工 ビニル管 (共通)	φ 25 人力切断 管端加工含む	口	14						第78号表, SZ0450//1
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 25 本管呼び径 φ 50 ビニル管用	箇所	1						第79号表, SZ0710//3
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 25 本管呼び径 φ 100 CIP用	箇所	1						第80号表, SZ0710//7
ねじ込式バルブ取付工	φ 25 バルブBOX据付	箇所	2						第81号表, SZ0906//1
管撤去工 共通 (ビニル管)	φ 25mm	m	7.7						第82号表, SZ0325//1
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ 25 人力切断	口	2						第83号表, SZ0451//1

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 2 5 ～ φ 1 3

第11号明細表の1
AZ04021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 50 × φ 25	個	7	()	()				E060052
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 50 × φ 20	個	24	()	()				E060051
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	24.6	()	()				L010025
ポリエチレン管 直管	φ 20	m	92.7	()	()				L010020
給水管継手材 (A)	φ 25	組	1	()	()				DY31025
給水管継手材 (A)	φ 20	組	7	()	()				DY31020
給水管継手材 (A)	φ 13	組	5	()	()				DY31013
給水管継手材 (B)	φ 25	組	2	()	()				DY33025
給水管継手材 (B)	φ 20	組	5	()	()				DY33020
給水管継手材 (C-2)	φ 25	組	4	()	()				DY35025
給水管継手材 (C-2)	φ 20	組	6	()	()				DY35020
給水管継手材 (C-2)	φ 13	組	1	()	()				DY35013

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ25～φ13

第12号明細表の1
AZ04031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	163						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 コンクリート舗装版		m	15						第93号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	39						第94号表, SY1040//2
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	2						第95号表, SP1D110//1
コンクリートはつり工 人力	厚 cm超え cm以下 積込含む	m2	4						第96号表, SY0604//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	2						第97号表, SX0030//5
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.1						第98号表, SX0030//6
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	2						I1006
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第98号表, SX0030//6
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I3006
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	30						第99号表, SZ9110//2
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	4						第100号表, SP12110//1

給水管布設工 φ 2 5 ～ φ 1 3

第12号明細表の2
AZ04031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	30						第101号表, SX0030//8
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km 土砂 D I D有り	m3	0.3						第102号表, SX0030//9
改良土等プラント受入費		m3	30						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	18						第103号表, SY0005//4
埋戻工(在土)	現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	3						第104号表, SX0010//1
路盤工(下層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン	m2	39						第8号表, SY1050//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	39						第9号表, SY1050//2
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	2						第105号表, SY1050//4
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	39						第10号表, SY1515//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) フライム 仕上厚5 c m	m2・1層	2						第106号表, SY1515//2
コンクリート工 (人力) 現場練	養生 小運搬 締固含	m3	0.4						第107号表, SY0750//1
路盤工(上層)	仕上り厚 10cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	4						第108号表, SY1050//6

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 2 5 ～ φ 1 3

第13号明細表の1
AZ04041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水取出部 管工セット	φ 25 φ 50 HPPE用	組	7						第110号表, SZ8250//1
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 50 HPPE用	組	24						第111号表, SZ8250//2
給水引込部 管工セット	φ 25	m	24.6						第112号表, SZ8050//1
給水引込部 管工セット	φ 20	m	92.7						第113号表, SZ8050//2
給水継手材 (A接続) 管工セット	φ 25	組	1						第114号表, SZ8150//1
給水継手材 (A接続) 管工セット	φ 20	組	7						第115号表, SZ8150//2
給水継手材 (A接続) 管工セット	φ 13	組	5						第116号表, SZ8150//3
給水継手材 (B接続) 管工セット	φ 25	組	2						第117号表, SZ8150//4
給水継手材 (B接続) 管工セット	φ 20	組	5						第118号表, SZ8150//5
給水継手材 (C-2接続) 管工セット	φ 25	組	4						第119号表, SZ8150//6
給水継手材 (C-2接続) 管工セット	φ 20	組	6						第120号表, SZ8150//7
給水継手材 (C-2接続) 管工セット	φ 13	組	1						第121号表, SZ8150//8

[illegible]

配水管撤去工

第14号明細表の1
AZ05031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	692						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	177						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	9						第3号表, SX0030//1
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	9						I1006
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	172						第4号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	172						第5号表, SX0030//2
改良土等プラント受入費		m3	172						第6号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	119						第7号表, SY0005//1
路盤工(下層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 再生クワッシャー	m2	177						第8号表, SY1050//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	177						第9号表, SY1050//2
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	177						第10号表, SY1515//1
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	106						第14号表, SYA0030//1

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

舗装本復旧工 φ 7 5 ～ φ 5 0

第16号明細表の1
AZ06031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	242						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	1,132						第133号表, SY1040//3
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	57						第134号表, SX0030//18
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	57						I1006
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	400						第135号表, SY1060//1
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 粒調碎石	m2	732						第136号表, SY1060//2
表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度As(ｽﾌﾟﾙ入) t車	m2	1,132						第137号表, SPZB130//1
区画線工 溶融式 セヅラ45cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	2						第138号表, SYA0030//2
区画線工 溶融式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	297						第139号表, SYA0030//3
区画線工 溶融式 矢印・記号・文字15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	4						第140号表, SYA0030//4
路面標示工 溶融式 左折(右折)	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	2						第141号表, SYA0035//1 重複施工ロス分含む
路面標示工 溶融式 止まれ	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	2						第142号表, SYA0035//2 重複施工ロス分含む

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。