

工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号	西配整 -08-104		
工 事 名	φ 150mm～φ 50mm配水管布設工事		
工 事 場 所	岡山市南区妹尾地内 ほか 1 件		
工 事 金 額	円	内 訳	工 事 価 格 円
	¥		消費税等相当額 円
工 事 期 間	工期の始期日 令和 年 月 日		延 期 令和 年 月 日
	工期の終期日 令和 9 年 3 月 3 1 日		
特 記 事 項	建設リサイクル法対象建設工事 下水道管要注意		
岡 山 市 水 道 局 西管路整備課			

工 事 請 負 明 細

工種：

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
直接工事費				式	1	()			
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		準備費		式	1				
			現地調査費	式	1				第47号明細表, A90010//1
		技術管理費		式	1				
			給水台帳作成費	式	1				第48号明細表, A90020//1
			水压試験	式	1				第49号明細表, A90030//1
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
	現場管理費率計算額			式	1				

					変 更 前	変 更 後	
--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

[illegible]

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
配水管布設工（工事場所①）			配水管ポリエチレン管 φ150	m	34	()			Y10001//1
	請負材料費			式	1	()			第1号明細表, AZ00021//1
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ00031//1
	管工費			式	1				第3号明細表, AZ00041//1
配水管布設工（工事場所①）			配水管ポリエチレン管 φ75	m	57.1	()			Y10101//1
	請負材料費			式	1	()			第4号明細表, AZ01021//1
	土工費			式	1				第5号明細表, AZ01031//1
	管工費			式	1				第6号明細表, AZ01041//1
配水管布設工（工事場所①）			配水管ポリエチレン管 φ50	m	147.3	()			Y10201//1
	請負材料費			式	1	()			第7号明細表, AZ02021//1
	土工費			式	1				第8号明細表, AZ02031//1
	管工費			式	1				第9号明細表, AZ02041//1

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
仕切弁設置工（工事場所①）			φ 1 5 0	箇所	2	()			Y10301//1
	請負材料費			式	1	()			第10号明細表, AZ03021//1
	管工費			式	1				第11号明細表, AZ03041//1
仕切弁設置工（工事場所①）			φ 7 5	箇所	1	()			Y10401//1
	請負材料費			式	1	()			第12号明細表, AZ04021//1
	管工費			式	1				第13号明細表, AZ04041//1
仕切弁設置工（工事場所①）			φ 5 0	箇所	2	()			Y10501//1
	請負材料費			式	1	()			第14号明細表, AZ05021//1
	管工費			式	1				第15号明細表, AZ05041//1
消火栓設置工（工事場所①）			φ 7 5	箇所	1	()			Y10601//1
	請負材料費			式	1	()			第16号明細表, AZ06021//1
	土工費			式	1				第17号明細表, AZ06031//1

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	管工費			式	1				第18号明細表, AZ06041//1
給水管布設工 (工事場所①)			φ 2 5 ~ φ 1 3	式	1	()			Y10701//1
	請負材料費			式	1	()			第19号明細表, AZ07021//1
	土工費			式	1				第20号明細表, AZ07031//1
	管工費			式	1				第21号明細表, AZ07041//1
仮設配水管撤去工 (工事場所①)			φ 7 5 ~ φ 2 5	式	1				Y10801//1
	土工費			式	1				第22号明細表, AZ08031//1
	管工費			式	1				第23号明細表, AZ08041//1
配水管撤去工 (工事場所①)				式	1				Y10901//1
	土工費			式	1				第24号明細表, AZ09031//1
	管工費			式	1				第25号明細表, AZ09041//1
舗装本復旧工 (工事場所①)			φ 1 5 0 ~ φ 5 0	式	1				Y11001//1

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	土工費			式	1				第26号明細表, AZ10031//1
交通管理工（工事場所①）				式	1				Y11101//1
	交通管理費			式	1				第27号明細表, AZ11031//1
配水管布設工（工事場所②）			配水用ポリエチレン管 φ75	m	119.2	()			Y11201//1
	請負材料費			式	1	()			第28号明細表, AZ12021//1
	土工費			式	1				第29号明細表, AZ12031//1
	管工費			式	1				第30号明細表, AZ12041//1
配水管布設工（工事場所②）			配水用ポリエチレン管 φ50	m	5.1	()			Y11301//1
	請負材料費			式	1	()			第31号明細表, AZ13021//1
	土工費			式	1				第32号明細表, AZ13031//1
	管工費			式	1				第33号明細表, AZ13041//1
仕切弁設置工（工事場所②）			φ 7 5	箇所	1	()			Y11401//1

工 事 請 負 明 細

工種：									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	請負材料費			式	1	()			第34号明細表, AZ14021//1
	管工費			式	1				第35号明細表, AZ14041//1
仕切弁設置工 (工事場所②)			φ 5 0	箇所	1	()			Y11501//1
	請負材料費			式	1	()			第36号明細表, AZ15021//1
	管工費			式	1				第37号明細表, AZ15041//1
消火栓設置工 (工事場所②)			φ 7 5	箇所	1	()			Y11601//1
	請負材料費			式	1	()			第38号明細表, AZ16021//1
	土工費			式	1				第39号明細表, AZ16031//1
	管工費			式	1				第40号明細表, AZ16041//1
給水管布設工 (工事場所②)			φ 5 0 ~ φ 1 3	式	1	()			Y11701//1
	請負材料費			式	1	()			第41号明細表, AZ17021//1
	土工費			式	1				第42号明細表, AZ17031//1

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ150

第1号明細表の1
AZ00021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ150×5000	本	6	()	()				G801150
HPPE EFソケット	φ150	個	4	()	()				G3E1150
HPPE EF両受チース	φ150×φ150	個	1	()	()				G3A1150
HPPE EF90° ベント	φ150	個	1	()	()				G8C1150
HPPE EF45° ベント	φ150	個	2	()	()				G8C2150
HPPE EF11 1/4° ベント	φ150	個	1	()	()				G8C4150
HPPE EF両受45° ベント	φ150	個	2	()	()				G3C2150
HPPE 挿口フランジ付T字管 GF	φ150×φ75	個	1	()	()				G5A1150 (GF形カスケッド1号含)
離脱防止ジョイント(CP)	φ150 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8P0150 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ150×φ75 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8U0151 (接合部品含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ150×φ100 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8U0152 (接合部品含)
HPPE EF受口付直管	φ100×5000	本	1	()	()				G801100

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ150

第2号明細表の1
AZ00031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	82						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	26						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費（t）	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第3号表, SX0030//1
ダンプトラック運搬費（t）	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km Co殻鉄筋 D I D有り	m3	0.1						第4号表, SX0030//2
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	1						I1018
鉄筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.1						I2008
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	23						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費（t）	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	23						第6号表, SX0030//3
改良土等プラント受入費		m3	23						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	18						第8号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	26						第9号表, SY1050//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3cm	m2・1層	26						第10号表, SY1515//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ150

第3号明細表の1
AZ00041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ホ°リエチレン管据付工	φ100mm	m	2.9						第13号表, SS0350//1
ホ°リエチレン管据付工	φ150mm	m	32						第14号表, SS0350//2
管明示テープ工 ホ°リエチレン管	φ100	m	2.9						第15号表, SZ0772//1
管明示テープ工 ホ°リエチレン管	φ150	m	32						第16号表, SZ0772//2
ホ°リエチレン管継手工	φ100mm 融着(EF)継手・片受	口	4						第17号表, SS0360//1
ホ°リエチレン管継手工	φ150mm 融着(EF)継手・両受	口	8						第18号表, SS0360//2
ホ°リエチレン管継手工	φ150mm 融着(EF)継手・片受	口	16						第19号表, SS0360//3
離脱防止ジョイント接合工	φ75mm	口	1						第20号表, SZ0367//1
離脱防止ジョイント接合工	φ100mm	口	3						第21号表, SZ0367//2
離脱防止ジョイント接合工	φ150mm	口	4						第22号表, SZ0367//3
ホ°リエチレンスリーブ被覆工 共通	φ100mm	箇所	1						第23号表, SZ0203//1
ホ°リエチレンスリーブ被覆工 共通	φ150mm	箇所	3						第24号表, SZ0203//2

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管明示シート工		m	37.9						第25号表, SZ0780//1 管明示シート (幅 150mm 2倍折込)
管切断工 鋳鉄管、鋼管	φ 100mm	口	1						第26号表, SZ0410//1
ポリエチレン管切断工	φ 100	口	3						第27号表, SS0457//1
ポリエチレン管切断工	φ 150	口	6						第28号表, SS0457//2
既設管切断工 ダクタイル鋳鉄管	φ 100mm (共通) 機械切断	口	1						第29号表, SZ0411//1
既設管切断工 ダクタイル鋳鉄管	φ 150mm (共通) 機械切断	口	2						第30号表, SZ0411//2
管撤去工 共通(鋳鉄管)	φ 100mm 積込含む	m	1.9						第31号表, SZ0111//1
K形取外工	φ 150mm 特殊押輪(半数)	口	1						第32号表, SZ0538//1
仕切弁撤去工(機械) 共通	φ 150mm たて型	基	1						第33号表, SZ0463//1
仕切弁BOX撤去工	φ 150mm	箇所	1						第34号表, SZ0912//1
合 計		式	1						

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第7号明細表の1
AZ02021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ 50×5000	本	30	()	()				G801050
HPPE EFソケット	φ 50	個	3	()	()				G3E1050
HPPE EF45° ベント	φ 50	個	9	()	()				G8C2050
HPPE EF22 1/2° ベント	φ 50	個	1	()	()				G8C3050
HPPE EF両受45° ベント	φ 50	個	5	()	()				G3C2050
HPPE EF両受22 1/2° ベント	φ 50	個	1	()	()				G3C3050
HPPE 分止水栓ユニオンソケット	φ 50	個	2	()	()				G2E5050
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 75× φ 50	個	1	()	()				E060079
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 150× φ 50	個	1	()	()				E060154
分水栓止水ナット	φ 50	個	2	()	()				E1A0050
伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット	HPPE φ 50×PP φ 25	個	3	()	()				L922050
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ 50 HPPE用	個	3	()	()				L9P1050

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ50

第7号明細表の2
AZ02021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
伸縮可とう離脱防止継手用インコア	φ 25 PP用	個	3	()	()				L9P0025
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	5.1	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 25	個	12	()	()				L160025 インコア含む
ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット	φ 25	個	5	()	()				L1J0025 インコア・ユニオンパッキン含む
HI継手 分止水栓ユニオン	φ 25	個	2	()	()				V2T0025
TS継手 90° エルボ	φ 25	個	1	()	()				V190025
閉栓用プラグ	φ 25	個	1	()	()				D2000//1 樹脂製 見積り
甲止水栓	φ 25	個	3	()	()				E110025
仕切弁鉄蓋	円形1号	個	2						H000005 口径表示キャップ 含む
円形1号2号BNセット	M12×75 3本	組	2						H0V0010
仕切弁土留	円形1号CA150	個	2						H020055
消火栓用スリーブ	単口用 角型	個	2						H0E0005

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ50

第8号明細表の1
AZ02031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	311						第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	11						第40号表, SP1D110//1
舗装版取り壊し積込工		m2	68						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.6						第41号表, SX0030//4
ダンプトラック運搬費（t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	3						第3号表, SX0030//1
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	4						I1018
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	7						第42号表, SP12110//1
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	48						第5号表, SZ9110//1
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km 土砂 D I D有り	m3	7						第43号表, SX0030//5
発生土運搬費（t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	48						第6号表, SX0030//3
改良土等プラント受入費		m3	55						第7号表, SX0001//1
埋戻工(改良土)	現場制約あり 土砂 締め有	m3	5						第44号表, SX0010//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水管用ポリエチレン管 φ 50

第9号明細表の1
AZ02041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	145.9						第50号表, SS0350//4
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 50	m	145.9						第51号表, SZ0772//4
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	2						第52号表, SS0360//6
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受	口	6						第53号表, SS0360//7
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	52						第54号表, SS0360//8
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	5.1						第55号表, SS0350//5
ポリエチレン管継手工	φ 25mm	口	29						第56号表, SS0360//9
SK接合工(離脱防止付)	φ 25mm	口	3						第57号表, SZ0365//1
SK接合工(離脱防止付)	φ 50mm	口	3						第58号表, SZ0365//2
T S 継手工	φ 25mm	口	2						第59号表, SS0330//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 75mm	箇所	2						第60号表, SZ0203//11
ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 100mm	箇所	1						第61号表, SZ0203//4

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所①） φ 2 5 ～ φ 1 3

第19号明細表の1
AZ07021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 50 × φ 20	個	21	()	()				E060051
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 50 × φ 25	個	2	()	()				E060052
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 20	個	5	()	()				E060076
サドル付分水栓 (HPPE用)	φ 150 × φ 20	個	1	()	()				E060151
ポリエチレン管 直管	φ 20	m	64.5	()	()				L010020
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	8.6	()	()				L010025
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 20	個	3	()	()				L160020 インコア含む
メーターBOX	φ 13用	個	1						H0K0013 (泥除板含)
メーターBOX底目皿	φ 13用	個	1						H0M0013
給水管継手材 (A)	φ 13	組	23	()	()				DY31013
給水管継手材 (A)	φ 20	組	3	()	()				DY31020
給水管継手材 (B)	φ 20	組	1	()	()				DY33020

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所①） φ 2 5 ～ φ 1 3

第20号明細表の1
AZ07031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	113						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 コンクリート舗装版		m	15						第84号表, SP1D210//2
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3						第40号表, SP1D110//1
舗装版取り壊し積込工		m2	26						第85号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第41号表, SX0030//4
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第86号表, SX0030//6
ダンプトラック運搬費（t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第87号表, SX0030//7
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	1						I1018
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I3008
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	8						第42号表, SP12110//1
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	17						第88号表, SZ9110//2
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km 土砂 D I D有り	m3	2						第43号表, SX0030//5

給水管布設工（工事場所①） φ 2 5 ～ φ 1 3

第20号明細表の2
AZ07031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生土運搬費（ t ）	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	15						第89号表, SX0030//8
改良土等プラント受入費		m3	17						第7号表, SX0001//1
埋戻工(在土)	現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	6						第90号表, SX0010//2
埋戻工(改良土)	現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1						第44号表, SX0010//1
管路埋戻工(在土)	クレー型山積 m3(平積 m3)	m3	1						第91号表, SY0005//2
管路埋戻工(改良土)	クレー型山積 m3(平積 m3)	m3	12						第92号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	23						第9号表, SY1050//1
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	6						第93号表, SY1050//3
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	29						第10号表, SY1515//1
路面復旧工 真砂土	厚5cm タンパ	m2	4						第94号表, SY0123//1
人力運搬工（積込み～運搬～取卸し）	20m以下	m3	4						第47号表, SP12290//1
小車諸運搬工	積卸小車損料含 運搬距離 20m セメント、鋼材、木材、2次製品等	t	0.3						第48号表, SY060//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所①） φ 2 5 ～ φ 1 3

第21号明細表の1
AZ07041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 50 HPPE用	組	21						第97号表, SZ8250//1
給水取出部 管工セット	φ 25 φ 50 HPPE用	組	2						第98号表, SZ8250//2
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 75 HPPE用	組	5						第99号表, SZ8250//3
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 150 HPPE用	組	1						第100号表, SZ8250//4
給水引込部 管工セット	φ 20	m	64.5						第101号表, SZ8050//1
給水引込部 管工セット	φ 25	m	8.6						第102号表, SZ8050//2
給水継手材（A接続）管工セット	φ 13	組	23						第103号表, SZ8150//1
給水継手材（A接続）管工セット	φ 20	組	3						第104号表, SZ8150//2
給水継手材（B接続）管工セット	φ 20	組	1						第105号表, SZ8150//3
給水継手材（B接続）管工セット	φ 25	組	2						第106号表, SZ8150//4
ホ°ポリエチレン管継手工	φ 20mm	口	6						第196号表, SS0360//10
ホ°ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 150mm	箇所	1						第62号表, SZ0203//5

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

仮設配水管撤去工（工事場所①） φ 7 5 ～ φ 2 5

第22号明細表の1
AZ08031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	104						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	21						第85号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費（ t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第87号表, SX0030//7
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	1						I1018
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	8						第88号表, SZ9110//2
管路埋戻工(在土)	クレー型山積 m3(平積 m3)	m3	4						第91号表, SY0005//2
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1						第111号表, SY1050//4
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	20						第93号表, SY1050//3
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	20						第10号表, SY1515//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚5 c m	m2・1層	1						第46号表, SY1515//3
小車諸運搬工	積卸小車損料含 運搬距離 20m セメント、鋼材、木材、2次製品等	t	0.01						第48号表, SY060//1
排水構造物工 蓋版 再利用撤去	40kg/枚以下 時間的制約無 昼間	枚	130						第112号表, SYA0530//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管撤去工（工事場所①）

配水管撤去工（工事場所①）

配水管撤去工（工事場所①）

配水管撤去工（工事場所①）

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

舗装本復旧工（工事場所①） φ 1 5 0 ～ φ 5 0

第26号明細表の1
AZ10031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	17						第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	84						第40号表, SP1D110//1
舗装版取り壊し積込工		m2	647						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費 (t)	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	4						第41号表, SX0030//4
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	33						第3号表, SX0030//1
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	37						I1018
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	66						第122号表, SY1060//1
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	140						第123号表, SY1060//2
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	152						第124号表, SY1060//3
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 粒調碎石	m2	373						第125号表, SY1060//4
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) フライム 仕上厚5 c m	m2・1層	84						第126号表, SY1515//2
表層工(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車	m2	637						第127号表, SPZB130//1

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ75

第28号明細表の1
AZ12021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
HPPE EF受口付直管	φ75×5000	本	22	()	()				G801075
HPPE EFソケット	φ75	個	4	()	()				G3E1075
HPPE EF90° ベント	φ75	個	1	()	()				G8C1075
HPPE EF45° ベント	φ75	個	18	()	()				G8C2075
HPPE EF22 1/2° ベント	φ75	個	2	()	()				G8C3075
HPPE EF11 1/4° ベント	φ75	個	5	()	()				G8C4075
HPPE EF両受45° ベント	φ75	個	5	()	()				G3C2075
HPPE EF両受11 1/4° ベント	φ75	個	1	()	()				G3C4075
HPPE 挿口フランジ付T字管 GF	φ75×φ75	個	1	()	()				G5A1075 (GF形ガasket1号含)
HPPE 挿口付フランジ短管 GF	φ75	個	1	()	()				G5K1075 (GF形ガasket1号含)
離脱防止ジョイント(PP)	φ75×φ50 (亜鉛合金金具付)	組	1	()	()				V8U0075 (接合部品含)
フランジボルトナット (SUS) 7.5K (L2)	M16×75	本	4	()	()				DFG0075

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配用水ポリエチレン管 φ75

第29号明細表の1
AZ12031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	248						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	65						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費（t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 DID有り	m3	3						第132号表, SX0030//10
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	3						I1018
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	59						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費（t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 DID有り	m3	59						第133号表, SX0030//11
改良土等プラント受入費		m3	59						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	48						第8号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	65						第45号表, SY1050//2
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) プライム 仕上厚5cm	m2・1層	65						第126号表, SY1515//2
水替工（潜水ポンプ）	φ50 電源なし	式	1						第134号表, SY0866//3
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第135号表, SY0141//3 引揚返納品

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ75

第30号明細表の1
AZ12041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
フランジ継手工	7.5K φ75mm (80)	口	2						第82号表, SZ0140//1
ポリエチレン管据付工	φ50mm	m	2.5						第50号表, SS0350//4
ポリエチレン管据付工	φ75mm	m	118.4						第35号表, SS0350//3
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ50	m	2.5						第51号表, SZ0772//4
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ75	m	118.4						第36号表, SZ0772//3
ポリエチレン管継手工	φ50mm 融着(EF)継手・片受	口	4						第54号表, SS0360//8
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・両受	口	8						第37号表, SS0360//4
ポリエチレン管継手工	φ75mm 融着(EF)継手・片受	口	60						第38号表, SS0360//5
離脱防止ジョイント接合工	φ50mm	口	3						第136号表, SZ0367//4
離脱防止ジョイント接合工	φ75mm	口	1						第20号表, SZ0367//1
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ50mm以下	箇所	1						第137号表, SZ0203//10
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ75mm	箇所	1						第81号表, SZ0203//9

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配用水ポリエチレン管 φ 5 0

第32号明細表
AZ13031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	12						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	4						第2号表, SY1040//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第132号表, SX0030//10
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I1018
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	4						第5号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	4						第133号表, SX0030//11
改良土等プラント受入費		m3	4						第7号表, SX0001//1
管路埋戻工(改良土)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第8号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	4						第45号表, SY1050//2
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) フライム 仕上厚5 c m	m2・1層	4						第126号表, SY1515//2
水替工 (潜水ポンプ)	φ 50 電源なし	式	1						第134号表, SY0866//3
合 計		式	1						

配水管布設工（工事場所②） 配水管ポリエチレン管 φ 50

第33号明細表の1
AZ13041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ポリエチレン管据付工	φ 50mm	m	4.4						第50号表, SS0350//4
管明示テープ工 ポリエチレン管	φ 50	m	4.4						第51号表, SZ0772//4
ポリエチレン管継手工	φ 50mm	口	1						第52号表, SS0360//6
ポリエチレン管継手工	φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受	口	4						第54号表, SS0360//8
離脱防止ジョイント接合工	φ 50mm	口	4						第136号表, SZ0367//4
ポリエチレンスリーブ被覆工 共通	φ 50mm以下	箇所	2						第137号表, SZ0203//10
ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓	φ 75mm	箇所	1						第60号表, SZ0203//11
管明示シート工		m	5.6						第25号表, SZ0780//1 管明示シート (幅 150mm 2倍折込)
分水栓建込工	給水管呼び径 φ 50 本管呼び径 φ 75 ポリエチレン管用	箇所	1						第64号表, SZ0710//1
管切断工 ビニル管 (共通)	φ 50 人力切断 管端加工含む	口	1						第143号表, SZ0450//1
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	3						第68号表, SS0457//5
既設管切断工 ビニル管 (共通)	φ 50 人力切断	口	1						第116号表, SZ0451//2

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所②） φ 5 0 ～ φ 1 3

第41号明細表の1
AZ17021-0000-01

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
サトル付分水栓 (HPPE用)	φ 50 × φ 20	個	1	()	()				E060051
サトル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 20	個	4	()	()				E060076
サトル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 25	個	1	()	()				E060077
サトル付分水栓 (HPPE用)	φ 75 × φ 50	個	1	()	()				E060079
ポリエチレン管 直管	φ 20	m	24.7	()	()				L010020
ポリエチレン管 直管	φ 25	m	3.5	()	()				L010025
ポリエチレン管 直管	φ 50	m	7.3	()	()				L010050
ポリエチレン管継手 90° エルボ	φ 20	個	6	()	()				L160020 インコア含む
保温クイック	φ 20	m	6						E1D0020
給水管継手材 (A)	φ 13	組	3	()	()				DY31013
給水管継手材 (A)	φ 20	組	1	()	()				DY31020
給水管継手材 (C-1)	φ 20	組	1	()	()				DY34020

請負材料費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所②） φ 5 0 ～ φ 1 3

第42号明細表の1
AZ17031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	34						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 コンクリート舗装版		m	15						第84号表, SP1D210//2
舗装版破碎工 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5						第40号表, SP1D110//1
舗装版取り壊し積込工		m2	8						第85号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.03						第145号表, SX0030//12
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.2						第146号表, SX0030//18
ダンプトラック運搬費（t）	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.4						第147号表, SX0030//14
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.4						I1018
無筋Co殻投棄料 再資源化施設		m3	0.2						I3008
床掘り工 土砂	現場制約あり	m3	5						第42号表, SP12110//1
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	6						第88号表, SZ9110//2
ダンプトラック運搬費（t）	人力 L= km 土砂 D I D有り	m3	0.08						第148号表, SX0030//15

給水管布設工（工事場所②） φ 5 0 ～ φ 1 3

第43号明細表の1
AZ17041-0000-01

管工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 50 HPPE用	組	1						第97号表, SZ8250//1
給水取出部 管工セット	φ 20 φ 75 HPPE用	組	4						第99号表, SZ8250//3
給水取出部 管工セット	φ 25 φ 75 HPPE用	組	1						第152号表, SZ8250//5
給水取出部 管工セット	φ 50 φ 75 HPPE用	組	1						第153号表, SZ8250//6
給水引込部 管工セット	φ 20	m	24.7						第101号表, SZ8050//1
給水引込部 管工セット	φ 25	m	3.5						第102号表, SZ8050//2
給水引込部 管工セット	φ 50	m	7.3						第154号表, SZ8050//3
給水継手材（A接続）管工セット	φ 13	組	3						第103号表, SZ8150//1
給水継手材（A接続）管工セット	φ 20	組	1						第104号表, SZ8150//2
給水継手材（C-1接続）管工セット	φ 20	組	1						第155号表, SZ8150//5
給水継手材（C-1接続）管工セット	φ 25	組	1						第156号表, SZ8150//6
給水継手材 管工セット	φ 40 H=0.8	組	1						第157号表, SZ8160//1

管工費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：
形狀：
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。