

## 工 事 数 量 総 括 表

|                    |                           |     |              |
|--------------------|---------------------------|-----|--------------|
| 起 工 番 号            | 西配整-08-105 西配修-08-102     |     |              |
| 工 事 名              | φ 150mm～ φ 50mm配水管布設その他工事 |     |              |
| 工 事 場 所            | 岡山市北区尾上地内ほか1件             |     |              |
| 工 事 金 額            | 円                         | 内 訳 | 工 事 価 格 円    |
|                    | ¥                         |     | 消費税等相当額 円    |
| 工 事 期 間            | 工期の始期日 令和 年 月 日           |     | 延 期 令和 年 月 日 |
|                    | 工期の終期日 令和 9年 3月 12日       |     |              |
| 特 記 事 項            | 建設リサイクル法対象建設工事<br>下水道管要注意 |     |              |
| 岡 山 市 水 道 局 西管路整備課 |                           |     |              |

## 工 事 請 負 明 細

| 工種：   |            |       |         |    |       |     |       |     |                    |
|-------|------------|-------|---------|----|-------|-----|-------|-----|--------------------|
| 費 目   | 工 種        | 種 別   | 規格/細別   | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                |
|       |            |       |         |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                    |
| 直接工事費 |            |       |         | 式  | 1     | ( ) |       |     |                    |
| 共通仮設費 |            |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       | 共通仮設費率計算額  |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       | 共通仮設費 積上額計 |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            | 運搬費   |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            |       | 特定資材運搬費 | 式  | 1     |     |       |     | 第35号明細表, A90010//1 |
|       |            | 準備費   |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            |       | 現地調査費   | 式  | 1     |     |       |     | 第34号明細表, A9000//1  |
|       |            | 技術管理費 |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            |       | 水圧試験    | 式  | 1     |     |       |     | 第36号明細表, A90030//1 |
|       |            |       | 給水台帳作成費 | 式  | 1     |     |       |     | 第37号明細表, A90040//1 |
| 純工事費  |            |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |

|  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  | 亦 | 甫 | 前 |  | 亦 | 甫 | 後 |  |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|

[illegible]

## 工 事 請 負 明 細

工種:

| 費 目    | 工 種   | 種 別 | 規格/細別           | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                |
|--------|-------|-----|-----------------|----|-------|-----|-------|-----|--------------------|
|        |       |     |                 |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                    |
| 配水管布設工 |       |     | 配水管ポリエチレン管 φ150 | m  | 63.6  | ( ) |       |     | Y10001//1          |
|        | 請負材料費 |     |                 | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第1号明細表, AZ0002//1  |
|        | 土工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第2号明細表, AZ00031//1 |
|        | 管工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第3号明細表, AZ00041//1 |
| 配水管布設工 |       |     | 配水管ポリエチレン管 φ75  | m  | 57.9  | ( ) |       |     | Y10201//1          |
|        | 請負材料費 |     |                 | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第4号明細表, AZ02021//1 |
|        | 土工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第5号明細表, AZ02031//1 |
|        | 管工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第6号明細表, AZ02041//1 |
| 配水管布設工 |       |     | 配水管ポリエチレン管 φ50  | m  | 266.4 | ( ) |       |     | Y10301//1          |
|        | 請負材料費 |     |                 | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第7号明細表, AZ03021//1 |
|        | 土工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第8号明細表, AZ03031//1 |
|        | 管工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第9号明細表, AZ03041//1 |

## 工 事 請 負 明 細

| 工種：    |       |     |               |    |       |     |       |     |                     |
|--------|-------|-----|---------------|----|-------|-----|-------|-----|---------------------|
| 費 目    | 工 種   | 種 別 | 規格/細別         | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                 |
|        |       |     |               |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                     |
| 仕切弁設置工 |       |     | φ 7 5         | 箇所 | 1     | ( ) |       |     | Y10401//1           |
|        | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第10号明細表, AZ04021//1 |
|        | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第11号明細表, AZ04041//1 |
| 仕切弁設置工 |       |     | φ 5 0         | 箇所 | 2     | ( ) |       |     | Y10501//1           |
|        | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第12号明細表, AZ05021//1 |
|        | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第13号明細表, AZ05041//1 |
| 消火栓設置工 |       |     | φ 7 5         | 箇所 | 2     | ( ) |       |     | Y10101//1           |
|        | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第14号明細表, AZ01021//1 |
|        | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第15号明細表, AZ01031//1 |
|        | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第16号明細表, AZ01041//1 |
| 給水管布設工 |       |     | φ 2 5 ~ φ 1 3 | 式  | 1     | ( ) |       |     | Y10601//1           |
|        | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第17号明細表, AZ06021//1 |

## 工 事 請 負 明 細

| 工種:      |       |     |               |    |       |     |       |     |                     |
|----------|-------|-----|---------------|----|-------|-----|-------|-----|---------------------|
| 費 目      | 工 種   | 種 別 | 規格/細別         | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                 |
|          |       |     |               |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                     |
|          | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第18号明細表, AZ06031//1 |
|          | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第19号明細表, AZ06041//1 |
| 配水管撤去工   |       |     |               | 式  | 1     |     |       |     | Y10701//1           |
|          | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第20号明細表, AZ07031//1 |
|          | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第21号明細表, AZ07041//1 |
| 仮設配水管撤去工 |       |     | φ 7 5 ～ φ 2 5 | 式  | 1     |     |       |     | Y10801//1           |
|          | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第22号明細表, AZ08031//1 |
|          | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第23号明細表, AZ08041//1 |
| 交通管理工    |       |     |               | 式  | 1     |     |       |     | Y10901//1           |
|          | 交通管理費 |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第24号明細表, AZ09031//1 |
| 仮設配水管布設工 |       |     | ビニル管 φ 5 0    | m  | 76    | ( ) |       |     | Y11001//1           |
|          | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第25号明細表, AZ10021//1 |

## 工 事 請 負 明 細

| 工種：      |       |     |       |    |       |     |       |     |                     |
|----------|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|---------------------|
| 費 目      | 工 種   | 種 別 | 規格/細別 | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                 |
|          |       |     |       |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                     |
|          | 土工費   |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第26号明細表, AZ10031//1 |
|          | 管工費   |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第27号明細表, AZ10041//1 |
| 仮設給水管布設工 |       |     | φ 2 0 | 式  | 1     | ( ) |       |     | Y11101//1           |
|          | 請負材料費 |     |       | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第28号明細表, AZ11021//1 |
|          | 土工費   |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第29号明細表, AZ11031//1 |
|          | 管工費   |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第30号明細表, AZ11041//1 |
| 配水管撤去工   |       |     |       | 式  | 1     |     |       |     | Y11201//1           |
|          | 土工費   |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第31号明細表, AZ12031//1 |
|          | 管工費   |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第32号明細表, AZ12041//1 |
| 仮設交通管理工  |       |     |       | 式  | 1     |     |       |     | Y11301//1           |
|          | 交通管理費 |     |       | 式  | 1     |     |       |     | 第33号明細表, AZ13031//1 |
| 直接工事費計   |       |     |       |    |       | ( ) |       |     |                     |

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 1 5 0

第1号明細表  
AZ0002-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格             | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                      |
|----------------------|-----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------------|
|                      |                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                          |
| HPPE EF受口付直管         | φ 150×5000      | 本  | 11    | ( ) | ( ) |       |     |     | G801150                  |
| HPPE EFソケット          | φ 150           | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3E1150                  |
| HPPE EF両受45° ベント     | φ 150           | 個  | 6     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C2150                  |
| HPPE EF両受22 1/2° ベント | φ 150           | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C3150                  |
| HPPE EF45° ベント       | φ 150           | 個  | 8     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C2150                  |
| HPPE EF22 1/2° ベント   | φ 150           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C3150                  |
| HPPE EF11 1/4° ベント   | φ 150           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C4150                  |
| HPPE 挿口フランジ付T字管 GF   | φ 150×φ 75      | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G5A1150<br>(GF形カスケツト1号含) |
| 離脱防止ジョイント(PP)        | φ 150 (亜鉛合金金具付) | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V800150<br>(接合部品含)       |
| 離脱防止ジョイント(CP)        | φ 150 (亜鉛合金金具付) | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V8P0150<br>(接合部品含)       |
| T形 離脱防止金具(合金BN)      | φ 150 (亜鉛合金金具付) | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DTC0150                  |
| 合 計                  |                 | 式  | 1     |     | ( ) |       |     |     |                          |



配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 1 5 0

第2号明細表  
AZ00031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格  | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要              |
|------------------|--|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------|
|                  |  |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                  |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |  | m     | 133   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1 |
| 舗装版取り壊し積込工       |  | m2    | 40    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1  |
| ダンプトラック運搬費 ( t ) | バックホウ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3    | 2     |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1  |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |  | m3    | 2     |     |     |       |     |     | I1012            |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                          | m3    | 33    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1  |
| 発生土運搬費 ( t )     | バックホウ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3    | 33    |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//2  |
| 改良土等プラント受入費      |  | m3    | 33    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3  |
| 管路埋戻工(改良土 )      | クローラ型山積 m3(平積 m3)                          | m3    | 26    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//11 |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                 | m2    | 40    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1  |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩 | 再生密粒度As(スラグ入) フライム<br>仕上厚5 c m             | m2・1層 | 40    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1  |
| 水替工 (潜水ポンプ)      | φ 50 電源なし                                  | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第10号表, SY0866//2 |
| 合 計              |  | 式     | 1     |     |     |       |     |     |                  |

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 1 5 0

第3号明細表の1  
AZ00041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                      |
|-------------------|---------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--|
|                   |                     |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |  |
| ポリエチレン管据付工        | φ 150mm             | m  | 63.6  |     |     |       |     |     | 第11号表, SS0350//3                         |
| ポリエチレン管継手工        | φ 150mm 融着(EF)継手・両受 | 口  | 4     |     |     |       |     |     | 第12号表, SS0360//3                         |
| ポリエチレン管継手工        | φ 150mm 融着(EF)継手・片受 | 口  | 37    |     |     |       |     |     | 第13号表, SS0360//4                         |
| 離脱防止ジョイント接合工      | φ 150mm             | 口  | 8     |     |     |       |     |     | 第14号表, SZ0367//2                         |
| T形継手工             | φ 150mm 特殊押輪        | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第15号表, SZ0150//1                         |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通  | φ 150mm             | 箇所 | 5     |     |     |       |     |     | 第16号表, SZ0203//1                         |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管   | φ 150               | m  | 63.6  |     |     |       |     |     | 第17号表, SZ0772//2                         |
| 管明示シート工           |                     | m  | 64.9  |     |     |       |     |     | 第18号表, SZ0780//2<br>管明示シート(幅 150mm 2倍折込) |
| ポリエチレン管切断工        | φ 150               | 口  | 15    |     |     |       |     |     | 第19号表, SS0457//1                         |
| 既設管切断工 ダクタイル鋳鉄管   | φ 150mm (共通) 機械切断   | 口  | 7     |     |     |       |     |     | 第20号表, SZ0411//1                         |
| 既設管切断工 ビニール管 (共通) | φ 75 人力切断           | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第21号表, SZ0451//1                         |
| 管撤去工 共通(鋳鉄管)      | φ 150mm 積込含む        | m  | 23    |     |     |       |     |     | 第22号表, SZ0111//1                         |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第4号明細表の1  
AZ02021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格            | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                     |
|----------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------|
|                      |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                         |
| HPPE EF受口付直管         | φ 75×5000      | 本  | 10    | ( ) | ( ) |       |     |     | G801075                 |
| HPPE EF両受チース         | φ 75× φ 50     | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3A2075                 |
| HPPE EFソケット          | φ 75           | 個  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3E1075                 |
| HPPE EF両受90° ベント     | φ 75           | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C1075                 |
| HPPE EF両受45° ベント     | φ 75           | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C2075                 |
| HPPE EF両受11 1/4° ベント | φ 75           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C4075                 |
| HPPE EF90° ベント       | φ 75           | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C1075                 |
| HPPE EF45° ベント       | φ 75           | 個  | 7     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C2075                 |
| HPPE EF22 1/2° ベント   | φ 75           | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C3075                 |
| HPPE EF片受レギュサ        | φ 75× φ 50     | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8B1075                 |
| HPPE 挿口フランジ付T字管 GF   | φ 75× φ 75     | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G5A1075<br>(GF形カセット1号含) |
| 離脱防止ジョイント(PP)        | φ 75 (亜鉛合金金具付) | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V800075<br>(接合部品含)      |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第5号明細表の1  
AZ02031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|------------------|---|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                  |   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |   | m  | 120   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1  |
| 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                   | m2 | 30    |     |     |       |     |     | 第25号表, SP1D110//1 |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2 | 4     |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1   |
| ダンプトラック運搬費( t)   | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 1     |     |     |       |     |     | 第26号表, SX0030//3  |
| ダンプトラック運搬費( t)   | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 0.2   |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1   |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |   | m3 | 2     |     |     |       |     |     | I1012             |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                    | m3 | 20    |     |     |       |     |     | 第27号表, SP12110//1 |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 6     |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1   |
| ダンプトラック運搬費( t)   | 人力<br>L= km 土砂 D I D有り                    | m3 | 19    |     |     |       |     |     | 第28号表, SX0030//5  |
| 発生土運搬費( t)       | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3 | 6     |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//2   |
| 改良土等プラント受入費      |   | m3 | 25    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3   |
| 埋戻工(改良土 )        | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                        | m3 | 14    |     |     |       |     |     | 第29号表, SX0010//3  |

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第5号明細表の2  
AZ02031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格                                  | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                           |
|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
|                    |                                      |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                               |
| 埋戻工(在土)            | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                   | m3    | 0.3   |     |     |       |     |     | 第30号表, SX0010//2              |
| 埋戻工(粒調碎石)          | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                   | m3    | 0.4   |     |     |       |     |     | 第31号表, SX0010//4              |
| 管路埋戻工(改良土)         | クロー型山積 m3(平積 m3)                     | m3    | 5     |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//11              |
| 路盤工(上層)            | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石        | m2    | 2     |     |     |       |     |     | 第32号表, SY1050//3              |
| 路盤工(上層)            | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石           | m2    | 31    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1               |
| 路盤工(上層)            | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>路盤材なし          | m2    | 1     |     |     |       |     |     | 第33号表, SY1050//2              |
| 舗装工(人力施工) 車道及び路肩   | 再生密粒度As(スラグ入)<br>仕上厚3 c m            | m2・1層 | 2     |     |     |       |     |     | 第34号表, SY1515//2              |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩   | 再生密粒度As(スラグ入) フライム<br>仕上厚5 c m       | m2・1層 | 32    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1               |
| 土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)   | 矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型<br>軽量金属 L=2.0m 1段    | m     | 4.3   |     |     |       |     |     | 第35号表, SZ0100//1<br>設置+撤去(全面) |
| 水替工(潜水ポンプ)         | φ 50 電源なし                            | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第36号表, SY0866//1              |
| 人力運搬工(積み込み～運搬～取卸し) | 20m以下                                | m3    | 41    |     |     |       |     |     | 第37号表, SP12290//1             |
| 小車諸運搬工             | 積卸小車損料含 運搬距離 20m<br>セメント、鋼材、木材、2次製品等 | t     | 4.04  |     |     |       |     |     | 第38号表, SY060//1               |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]



配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 7 5

第6号明細表の1  
AZ02041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                             | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                       |
|------------------|---------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---|
|                  |                                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |   |
| ポリエチレン管据付工       | φ 75mm                          | m  | 57.1  |     |     |       |     |     | 第39号表, SS0350//4                          |
| ポリエチレン管継手工       | φ 75mm 融着 (EF) 継手・両受            | 口  | 10    |     |     |       |     |     | 第40号表, SS0360//5                          |
| ポリエチレン管継手工       | φ 75mm 融着 (EF) 継手・片受            | 口  | 37    |     |     |       |     |     | 第41号表, SS0360//6                          |
| 離脱防止ジョイント接合工     | φ 50mm                          | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第42号表, SZ0367//1                          |
| 離脱防止ジョイント接合工     | φ 75mm                          | 口  | 5     |     |     |       |     |     | 第43号表, SZ0367//3                          |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管  | φ 75                            | m  | 57.1  |     |     |       |     |     | 第44号表, SZ0772//3                          |
| 管明示シート工          |                                 | m  | 56.5  |     |     |       |     |     | 第45号表, SZ0780//1<br>管明示シート (幅 150mm 2倍折込) |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通 | φ 75mm                          | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第46号表, SZ0203//2                          |
| 硬質塩化ビニル管布設工      | φ 50mm                          | m  | 3.4   |     |     |       |     |     | 第47号表, SS0320//1                          |
| T S 継手工          | φ 50mm                          | 口  | 13    |     |     |       |     |     | 第48号表, SS0330//1                          |
| 分水栓建込工           | 給水管呼び径 φ 50<br>本管呼び径 φ 75 ビニル管用 | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第49号表, SZ0710//9                          |
| ねじ込式バルブ取付工       | φ 50 バルブ BOX据付                  | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第50号表, SZ0906//1                          |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第7号明細表の1  
AZ03021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格               | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要     |
|----------------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|
|                      |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |         |
| HPPE EF受口付直管         | φ 50×5000         | 本  | 52    | ( ) | ( ) |       |     |     | G801050 |
| HPPE EFソケット          | φ 50              | 個  | 7     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3E1050 |
| HPPE EF両受90° ベント     | φ 50              | 個  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C1050 |
| HPPE EF両受45° ベント     | φ 50              | 個  | 14    | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C2050 |
| HPPE EF両受22 1/2° ベント | φ 50              | 個  | 6     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C3050 |
| HPPE EF両受11 1/4° ベント | φ 50              | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C4050 |
| HPPE EF90° ベント       | φ 50              | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C1050 |
| HPPE EF45° ベント       | φ 50              | 個  | 14    | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C2050 |
| HPPE EF22 1/2° ベント   | φ 50              | 個  | 12    | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C3050 |
| 伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット    | HPPE φ 50×PP φ 25 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L922050 |
| 伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット    | HPPE φ 50×VP φ 25 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L923050 |
| 伸縮可とう離脱防止継手用インコア     | φ 50 HPPE用        | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L9P1050 |

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第7号明細表の2  
AZ03021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                    | 規 格            | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                        |
|------------------------|----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
|                        |                |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                            |
| 伸縮可とう離脱防止継手用インコア       | φ 25 PP用       | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L9P0025                    |
| 離脱防止ジョイント(PP)          | φ 50 (亜鉛合金金具付) | 組  | 5     | ( ) | ( ) |       |     |     | V800050<br>(接合部品含)         |
| 離脱防止ジョイント(PV)          | φ 50 (亜鉛合金金具付) | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V8Q0050<br>(接合部品含)         |
| サトル付分水栓 (HPPE用)        | φ 150× φ 50    | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060154                    |
| HPPE 分止水栓ユニオンソケット      | φ 50           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G2E5050                    |
| ポリエチレン管 直管             | φ 25           | m  | 0.9   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010025                    |
| ポリエチレン管継手 90° エルボ      | φ 25           | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L160025<br>インコア含む          |
| ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット | φ 25           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L1J0025<br>インコア・ユニオンハッキン含む |
| 甲止水栓                   | φ 25           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E110025                    |
| 仕切弁鉄蓋                  | 円形2号           | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H000020<br>口径表示キャップ 含む     |
| 仕切弁土留                  | 円形2号CA150      | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H020070                    |
| 円形1号2号BNセット            | M12×75 3本      | 組  | 1     |     |     |       |     |     | H0V0010                    |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第8号明細表の1  
AZ03031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|------------------|---|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                  |   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |   | m  | 545   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1  |
| 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                   | m2 | 78    |     |     |       |     |     | 第25号表, SP1D110//1 |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2 | 66    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1   |
| ダンプトラック運搬費( t)   | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 4     |     |     |       |     |     | 第26号表, SX0030//3  |
| ダンプトラック運搬費( t)   | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 3     |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1   |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |   | m3 | 7     |     |     |       |     |     | I1012             |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                    | m3 | 43    |     |     |       |     |     | 第27号表, SP12110//1 |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 44    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1   |
| ダンプトラック運搬費( t)   | 人力<br>L= km 土砂 D I D有り                    | m3 | 43    |     |     |       |     |     | 第28号表, SX0030//5  |
| 発生土運搬費( t)       | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3 | 44    |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//2   |
| 改良土等プラント受入費      |   | m3 | 87    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3   |
| 埋戻工(改良土 )        | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                        | m3 | 31    |     |     |       |     |     | 第29号表, SX0010//3  |

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第8号明細表の2  
AZ03031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                             | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |                                 |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 管路埋戻工(在土)         | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)               | m3    | 0.2   |     |     |       |     |     | 第58号表, SY0005//5  |
| 管路埋戻工(改良土)        | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)               | m3    | 33    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//11  |
| 管路埋戻工(粒調碎石)       | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)               | m3    | 0.3   |     |     |       |     |     | 第59号表, SY0005//12 |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>路盤材なし     | m2    | 1     |     |     |       |     |     | 第33号表, SY1050//2  |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石      | m2    | 142   |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1   |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石   | m2    | 1     |     |     |       |     |     | 第32号表, SY1050//3  |
| 舗装工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入)<br>仕上厚3 c m     | m2・1層 | 1     |     |     |       |     |     | 第34号表, SY1515//2  |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入)ﾌﾗｲﾑ<br>仕上厚5 c m | m2・1層 | 143   |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1   |
| 水替工(潜水ポンプ)        | φ 50 電源なし                       | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第60号表, SY0866//3  |
| コンクリート平板ﾌﾞﾛｯｸ     | 舗装用平板 300×300×60                | 枚     | 30    |     |     |       |     |     | KA50015           |
| コンクリート平板ﾌﾞﾛｯｸ設置工  | 300×300<br>材料別途                 | m2    | 3     |     |     |       |     |     | 第61号表, SY1680//1  |
| 人力運搬工(積込み～運搬～取卸し) | 20m以下                           | m3    | 89    |     |     |       |     |     | 第37号表, SP12290//1 |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]



配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 50

第9号明細表の1  
AZ03041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                       |
|-------------------|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---|
|                   |                                     |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |   |
| ポリエチレン管据付工        | φ 50mm                              | m  | 265.1 |     |     |       |     |     | 第62号表, SS0350//5                          |
| ポリエチレン管継手工        | φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受                | 口  | 14    |     |     |       |     |     | 第63号表, SS0360//8                          |
| ポリエチレン管継手工        | φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受                | 口  | 131   |     |     |       |     |     | 第64号表, SS0360//9                          |
| ポリエチレン管継手工        | φ 50mm                              | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第65号表, SS0360//7                          |
| SK接合工(離脱防止付)      | φ 25mm                              | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第66号表, SZ0365//3                          |
| SK接合工(離脱防止付)      | φ 50mm                              | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第67号表, SZ0365//4                          |
| 離脱防止ジョイント接合工      | φ 50mm                              | 口  | 15    |     |     |       |     |     | 第42号表, SZ0367//1                          |
| 分水栓建込工            | 給水管呼び径 φ 50<br>本管呼び径 φ 150 ポリエチレン管用 | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第68号表, SZ0710//6                          |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管   | φ 50                                | m  | 265.1 |     |     |       |     |     | 第69号表, SZ0772//4                          |
| 管明示シート工           |                                     | m  | 267.7 |     |     |       |     |     | 第45号表, SZ0780//1<br>管明示シート (幅 150mm 2倍折込) |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通  | φ 50mm以下                            | 箇所 | 7     |     |     |       |     |     | 第70号表, SZ0203//9                          |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓 | φ 150mm                             | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第71号表, SZ0203//7                          |

配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第9号明細表の2  
AZ03041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                  | 規 格                   | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要              |
|----------------------|-----------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------|
|                      |                       |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                  |
| ポリエチレン管被覆工 伸縮可とう離脱防止 | φ 50mm以下              | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第72号表, SZ0203//8 |
| ポリエチレン管据付工           | φ 25mm                | m  | 0.9   |     |     |       |     |     | 第73号表, SS0350//2 |
| ポリエチレン管継手工           | φ 25mm                | 口  | 5     |     |     |       |     |     | 第74号表, SS0360//2 |
| 止水栓取付工               | φ 25 P P用<br>止水栓筐取付含む | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第75号表, SS0720//4 |
| 小口径鋼管継手工             | ねじ込み接合 φ 25mm         | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第76号表, SS0220//3 |
| 硬質塩化ビニル管布設工          | φ 25mm                | m  | 2.7   |     |     |       |     |     | 第77号表, SS0320//2 |
| T S継手工               | φ 25mm                | 口  | 11    |     |     |       |     |     | 第78号表, SS0330//2 |
| 管切断工 ビニル管（共通）        | φ 50 人力切断 管端加工含む      | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第51号表, SZ0450//1 |
| 管切断工 ビニル管（共通）        | φ 25 人力切断 管端加工含む      | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第79号表, SZ0450//2 |
| ポリエチレン管切断工           | φ 50                  | 口  | 49    |     |     |       |     |     | 第80号表, SS0457//3 |
| ポリエチレン管切断工           | φ 25                  | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第81号表, SS0457//4 |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）      | φ 50 人力切断             | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第82号表, SZ0451//2 |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]



請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]



請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]





管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 2 5 ～ φ 1 3

第17号明細表の1  
AZ06021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格          | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|--------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |              |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| サトル付分水栓 (HPPE用)   | φ 50 × φ 20  | 個  | 17    | ( ) | ( ) |       |     |     | E060051           |
| サトル付分水栓 (HPPE用)   | φ 75 × φ 20  | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060076           |
| サトル付分水栓 (HPPE用)   | φ 150 × φ 20 | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060151           |
| サトル付分水栓 (HPPE用)   | φ 150 × φ 25 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060152           |
| ポリエチレン管 直管        | φ 20         | m  | 51.5  | ( ) | ( ) |       |     |     | L010020           |
| ポリエチレン管 直管        | φ 25         | m  | 1.6   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010025           |
| ポリエチレン管継手 90° エルボ | φ 20         | 個  | 9     | ( ) | ( ) |       |     |     | L160020<br>インコア含む |
| 亜鉛メッキ鋼管 直管 (鞘管用)  | φ 50         | m  | 0.6   |     |     |       |     |     | G040050           |
| 保温クイック            | φ 20         | m  | 1.2   |     |     |       |     |     | E1D0020           |
| 給水管継手材 (A)        | φ 13         | 組  | 10    | ( ) | ( ) |       |     |     | DY31013           |
| 給水管継手材 (A)        | φ 20         | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY31020           |
| 給水管継手材 (B)        | φ 13         | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY33013           |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 2 5 ～ φ 1 3

第18号明細表の1  
AZ06031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                              |
|------------------|---|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------------|
|                  |   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                  |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |   | m  | 64    |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1                 |
| 舗装版切断工 コンクリート舗装版 |   | m  | 10    |     |     |       |     |     | 第96号表, SP1D210//2                |
| 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                   | m2 | 7     |     |     |       |     |     | 第25号表, SP1D110//1                |
| 構造物とりこわし工        | 無筋構造物 人力施工<br>時間的制約無 昼間                   | m3 | 0.3   |     |     |       |     |     | 第97号表, SYA0360//1<br>低騒音・低振動対策なし |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2 | 9     |     |     |       |     |     | 第98号表, SY1040//2                 |
| ダンプトラック運搬費 ( t ) | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 0.4   |     |     |       |     |     | 第26号表, SX0030//3                 |
| ダンプトラック運搬費 ( t ) | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 0.3   |     |     |       |     |     | 第26号表, SX0030//3                 |
| ダンプトラック運搬費 ( t ) | バックホ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 0.5   |     |     |       |     |     | 第99号表, SX0030//4                 |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |   | m3 | 0.8   |     |     |       |     |     | I1012                            |
| 無筋Co殻投棄料 再資源化施設  |   | m3 | 0.3   |     |     |       |     |     | I3012                            |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                    | m3 | 8     |     |     |       |     |     | 第27号表, SP12110//1                |
| 管路掘削工            | バックホ 山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 6     |     |     |       |     |     | 第100号表, SZ9110//2                |

給水管布設工 φ25～φ13

第18号明細表の2  
AZ06031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                   | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
|                   |                                       |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                    |
| ダンプトラック運搬費 (t)    | 人力<br>L= km 土砂 D I D有り                | m3    | 4     |     |     |       |     |     | 第28号表, SX0030//5   |
| 発生土運搬費 (t)        | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り | m3    | 6     |     |     |       |     |     | 第101号表, SX0030//6  |
| 改良土等プラント受入費       |                                       | m3    | 10    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3    |
| 埋戻工(在土)           | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                    | m3    | 3     |     |     |       |     |     | 第30号表, SX0010//2   |
| 埋戻工(改良土)          | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                    | m3    | 3     |     |     |       |     |     | 第29号表, SX0010//3   |
| 管路埋戻工(改良土)        | クロー型山積 m3(平積 m3)                      | m3    | 4     |     |     |       |     |     | 第102号表, SY0005//13 |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石            | m2    | 16    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1    |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石            | m2    | 3     |     |     |       |     |     | 第103号表, SY1050//5  |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(スラグ入) プライム<br>仕上厚5cm          | m2・1層 | 16    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1    |
| 路面復旧工 真砂土         | 厚5cm ダンプ                              | m2    | 4     |     |     |       |     |     | 第104号表, SY0123//1  |
| コンクリート工(人力) 現場練   | 養生 小運搬 締固含                            | m3    | 0.3   |     |     |       |     |     | 第105号表, SY0750//1  |
| 人力運搬工(積込み～運搬～取卸し) | 20m以下                                 | m3    | 7     |     |     |       |     |     | 第37号表, SP12290//1  |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

給水管布設工 φ 2 5 ～ φ 1 3

第19号明細表の1  
AZ06041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                 | 規 格              | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|---------------------|------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                     |                  |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 給水取出部 管工セット         | φ 20 φ 50 HPPE用  | 組  | 17    |     |     |       |     |     | 第106号表, SZ8250//1 |
| 給水取出部 管工セット         | φ 20 φ 75 HPPE用  | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第107号表, SZ8250//2 |
| 給水取出部 管工セット         | φ 20 φ 150 HPPE用 | 組  | 3     |     |     |       |     |     | 第108号表, SZ8250//3 |
| 給水取出部 管工セット         | φ 25 φ 150 HPPE用 | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第109号表, SZ8250//4 |
| 給水引込部 管工セット         | φ 20             | m  | 51.5  |     |     |       |     |     | 第110号表, SZ8050//1 |
| 給水引込部 管工セット         | φ 25             | m  | 1.6   |     |     |       |     |     | 第111号表, SZ8050//2 |
| 給水継手材 (A接続) 管工セット   | φ 13             | 組  | 10    |     |     |       |     |     | 第112号表, SZ8150//1 |
| 給水継手材 (A接続) 管工セット   | φ 20             | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第113号表, SZ8150//2 |
| 給水継手材 (B接続) 管工セット   | φ 13             | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第114号表, SZ8150//3 |
| 給水継手材 (B接続) 管工セット   | φ 20             | 組  | 3     |     |     |       |     |     | 第115号表, SZ8150//4 |
| 給水継手材 (C-2接続) 管工セット | φ 13             | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第116号表, SZ8150//9 |
| 給水継手材 (C-2接続) 管工セット | φ 20             | 組  | 5     |     |     |       |     |     | 第117号表, SZ8150//8 |





配水管撤去工

第20号明細表の1  
AZ07031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|------------------|---|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                  |   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |   | m  | 76    |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1  |
| 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                   | m2 | 3     |     |     |       |     |     | 第25号表, SP1D110//1 |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2 | 16    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1   |
| ダンプトラック運搬費( t)   | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 0.2   |     |     |       |     |     | 第26号表, SX0030//3  |
| ダンプトラック運搬費( t)   | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 0.8   |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1   |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |   | m3 | 1     |     |     |       |     |     | I1012             |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                    | m3 | 2     |     |     |       |     |     | 第27号表, SP12110//1 |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 9     |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1   |
| ダンプトラック運搬費( t)   | 人力<br>L= km 土砂 D I D有り                    | m3 | 2     |     |     |       |     |     | 第28号表, SX0030//5  |
| 発生土運搬費( t)       | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3 | 9     |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//2   |
| 改良土等プラント受入費      |   | m3 | 11    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3   |
| 埋戻工(改良土 )        | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                        | m3 | 1     |     |     |       |     |     | 第29号表, SX0010//3  |

[illegible]



仮設配水管撤去工 φ 7 5 ～ φ 2 5

第22号明細表の1  
AZ08031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|------------------|---|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                  |   |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |   | m     | 531   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1  |
| 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                   | m2    | 49    |     |     |       |     |     | 第25号表, SP1D110//1 |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2    | 60    |     |     |       |     |     | 第98号表, SY1040//2  |
| ダンプトラック運搬費 ( t ) | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3    | 2     |     |     |       |     |     | 第26号表, SX0030//3  |
| ダンプトラック運搬費 ( t ) | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3    | 3     |     |     |       |     |     | 第99号表, SX0030//4  |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |   | m3    | 5     |     |     |       |     |     | I1012             |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                    | m3    | 17    |     |     |       |     |     | 第27号表, SP12110//1 |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 21    |     |     |       |     |     | 第100号表, SZ9110//2 |
| 埋戻工(在土)          | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                        | m3    | 10    |     |     |       |     |     | 第30号表, SX0010//2  |
| 管路埋戻工(在土)        | クローラ型山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 12    |     |     |       |     |     | 第124号表, SY0005//2 |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>路盤材なし               | m2    | 110   |     |     |       |     |     | 第33号表, SY1050//2  |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩 | 再生密粒度As(スラグ入) フライム<br>仕上厚5 c m            | m2・1層 | 110   |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1   |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

仮設配水管撤去工 φ 7 5 ～ φ 2 5

第23号明細表の1  
AZ08041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格        | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|--------------------|------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                    |            |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）    | φ 75 人力切断  | 口  | 40    |     |     |       |     |     | 第21号表, SZ0451//1  |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）    | φ 50 人力切断  | 口  | 45    |     |     |       |     |     | 第82号表, SZ0451//2  |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）    | φ 25 人力切断  | 口  | 17    |     |     |       |     |     | 第83号表, SZ0451//3  |
| 既設管切断工 ポリエチレン管（共通） | φ 50 人力切断  | 口  | 5     |     |     |       |     |     | 第125号表, SZ0458//1 |
| 既設管切断工 ポリエチレン管（共通） | φ 25 人力切断  | 口  | 15    |     |     |       |     |     | 第126号表, SZ0458//2 |
| 管撤去工 共通（ビニル管）      | φ 75mm     | m  | 122.8 |     |     |       |     |     | 第23号表, SZ0325//2  |
| 管撤去工 共通（ビニル管）      | φ 50mm     | m  | 138.3 |     |     |       |     |     | 第55号表, SZ0325//1  |
| 管撤去工 共通（ビニル管）      | φ 25mm     | m  | 49.9  |     |     |       |     |     | 第84号表, SZ0325//3  |
| 管撤去工 共通（ポリエチレン管）   | φ 50mm     | m  | 14.8  |     |     |       |     |     | 第85号表, SZ0352//1  |
| 管撤去工 共通（ポリエチレン管）   | φ 25mm     | m  | 47.1  |     |     |       |     |     | 第127号表, SZ0352//2 |
| ねじ込式バルブ撤去工         | φ 25 BOX含む | 箇所 | 3     |     |     |       |     |     | 第128号表, SZ0537//2 |
| ねじ込式バルブ撤去工         | φ 50 BOX含む | 箇所 | 5     |     |     |       |     |     | 第57号表, SZ0537//1  |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]





仮設配水管布設工 ビニル管 φ 5 0

第25号明細表の1  
AZ10021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                  | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                    |
|-----------------|----------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------------|
|                 |                      |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                        |
| VP継手 両受片落管 (CV) | φ 100×φ 50 (亜鉛合金金具付) | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | D130100<br>(接合部品含)     |
| TSビニル管 (異形管共)   | φ 50                 | m  | 73.8  | ( ) | ( ) |       |     |     | DY00050                |
| 鋼管用カップリング (抜止付) | φ 50                 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G2A0050                |
| TSビニル管 直管       | φ 50                 | m  | 5.2   | ( ) | ( ) |       |     |     | V110050                |
| TS継手 ソケット       | φ 50                 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V150050                |
| TS継手 90° エルボ    | φ 50                 | 個  | 6     | ( ) | ( ) |       |     |     | V190050                |
| HI継手 分止水栓ユニオン   | φ 50                 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V2T0050                |
| TS継手 バルブソケット    | φ 50                 | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V1B0050                |
| サドル付分水栓 (CP用)   | φ 100×φ 50           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E010105                |
| 鋼管用カップリング (抜止付) | φ 50                 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G2A0050<br>仮設 (単価×50%) |
| ゲートバルブ 5K (仮設用) | φ 50                 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | F340050<br>仮設 (単価×80%) |
| 仕切弁鉄蓋           | 円形1号                 | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H000005//1<br>局支給品     |

仮設配水管布設工 ビニル管 φ 5 0

第25号明細表の2  
AZ10021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称           | 規 格        | 単位 | 変 更 前 |         |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                 |
|---------------|------------|----|-------|---------|-----|-------|-----|-----|---------------------|
|               |            |    | 数 量   | 単 価     | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                     |
| 普通レガ          | 210×100×60 | 個  | 8     |         |     |       |     |     | KA60005             |
| HI継手 異径ソケット   | φ 50× φ 25 | 個  | 1     | ( ) ( ) |     |       |     |     | V260049             |
| TSビニル管 直管     | φ 25       | m  | 0.4   | ( ) ( ) |     |       |     |     | V110025             |
| TS継手 ソケット     | φ 25       | 個  | 1     | ( ) ( ) |     |       |     |     | V150025             |
| TS継手 90° エルボ  | φ 25       | 個  | 1     | ( ) ( ) |     |       |     |     | V190025             |
| HI継手 分止水栓ユニオン | φ 25       | 個  | 3     | ( ) ( ) |     |       |     |     | V2T0025             |
| 閉栓用プラグ        | φ 25       | 個  | 1     | ( ) ( ) |     |       |     |     | D2000//1<br>樹脂製 見積り |
| 甲止水栓          | φ 25       | 個  | 1     | ( ) ( ) |     |       |     |     | E110025             |
| 仕切弁鉄蓋         | 円形2号       | 個  | 1     |         |     |       |     |     | H000020//1<br>局支給品  |
| 口径表示キャップ      |            | 個  | 2     |         |     |       |     |     | H0X0005             |
| K形 管帽         | φ 75       | 組  | 1     | ( ) ( ) |     |       |     |     | D0U0075<br>(接合部品含)  |
| 合 計           |            | 式  | 1     |         | ( ) |       |     |     |                     |

仮設配水管布設工 ビニル管 φ 5 0

第26号明細表の1  
AZ10031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                |
|------------------|---|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
|                  |   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                    |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |   | m  | 167   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1   |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2 | 23    |     |     |       |     |     | 第98号表, SY1040//2   |
| 舗装版取り壊し積込工       |   | m2 | 4     |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1    |
| ダンプトラック運搬費( t)   | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 1     |     |     |       |     |     | 第131号表, SX0030//16 |
| ダンプトラック運搬費( t)   | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 0.2   |     |     |       |     |     | 第132号表, SX0030//17 |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |   | m3 | 1     |     |     |       |     |     | I1012              |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 8     |     |     |       |     |     | 第100号表, SZ9110//2  |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 4     |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1    |
| 発生土運搬費( t)       | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3 | 8     |     |     |       |     |     | 第133号表, SX0030//12 |
| 発生土運搬費( t)       | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3 | 3     |     |     |       |     |     | 第134号表, SX0030//13 |
| 改良土等プラント受入費      |   | m3 | 12    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3    |
| 管路埋戻工(在土)        | クレーン型山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 0.1   |     |     |       |     |     | 第58号表, SY0005//5   |

仮設配水管布設工 ビニル管 φ 5 0

第26号明細表の2  
AZ10031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                              | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |                                  |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 管路埋戻工(粒調碎石)       | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)                | m3    | 0.3   |     |     |       |     |     | 第59号表, SY0005//12 |
| 管路埋戻工(粒調碎石)       | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)                | m3    | 5     |     |     |       |     |     | 第135号表, SY0005//8 |
| 管路埋戻工(砂)          | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)                | m3    | 0.4   |     |     |       |     |     | 第136号表, SY0005//9 |
| 管路埋戻工(改良土)        | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)                | m3    | 2     |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//11  |
| 管路埋戻工(再生クラッシャーラン) | ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)                | m3    | 0.4   |     |     |       |     |     | 第137号表, SY0005//6 |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石       | m2    | 26    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1   |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石    | m2    | 0.8   |     |     |       |     |     | 第32号表, SY1050//3  |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>路盤材なし      | m2    | 0.6   |     |     |       |     |     | 第33号表, SY1050//2  |
| 舗装工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入)<br>仕上厚3 c m      | m2・1層 | 0.8   |     |     |       |     |     | 第34号表, SY1515//2  |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入)ﾌﾟﾗｲﾑ<br>仕上厚5 c m | m2・1層 | 27    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1   |
| 杭打工               | 末口6cmを超え9cm以下 杭長1.2m             | 本     | 3     |     |     |       |     |     | 第138号表, SY0597//1 |
| 水替工(潜水ポンプ)        | φ 50 電源なし                        | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第36号表, SY0866//1  |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

仮設配水管布設工 ビニル管 φ 5 0

第27号明細表の1  
AZ10041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                             | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-----------------|---------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                 |                                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 離脱防止ジョイント接合工    | φ 50mm                          | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第42号表, SZ0367//1  |
| 離脱防止ジョイント接合工    | φ 100mm                         | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第140号表, SZ0367//4 |
| TSビニル管（異形管共）据付工 | φ 50mm                          | m  | 73.8  |     |     |       |     |     | 第141号表, SZ9505//1 |
| カップリング接合工       | φ 50                            | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第142号表, SZ0355//1 |
| 硬質塩化ビニル管布設工     | φ 50mm                          | m  | 5.2   |     |     |       |     |     | 第47号表, SS0320//1  |
| T S 継手工         | φ 50mm                          | 口  | 17    |     |     |       |     |     | 第48号表, SS0330//1  |
| 分水栓建込工          | 給水管呼び径 φ 50<br>本管呼び径 φ 100 CIP用 | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第143号表, SZ0710//7 |
| ねじ込式バルブ取付工      | φ 50 バルブBOX据付                   | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第50号表, SZ0906//1  |
| 硬質塩化ビニル管布設工     | φ 25mm                          | m  | 0.4   |     |     |       |     |     | 第77号表, SS0320//2  |
| T S 継手工         | φ 25mm                          | 口  | 5     |     |     |       |     |     | 第78号表, SS0330//2  |
| 止水栓取付工          | φ 25 P P 用<br>止水栓筐取付含む          | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第75号表, SS0720//4  |
| K形接合工           | φ 75mm 特殊押輪(半数)                 | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第144号表, SZ0130//1 |

仮設配水管布設工 ビニル管 φ 5 0

第27号明細表の2  
AZ10041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格               | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                       |
|------------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---|
|                  |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |   |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通 | φ 75mm            | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第46号表, SZ0203//2                          |
| 管明示シート工          |                   | m  | 0.5   |     |     |       |     |     | 第45号表, SZ0780//1<br>管明示シート (幅 150mm 2倍折込) |
| 管切断工 鋳鉄管、鋼管      | φ 100mm           | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第145号表, SZ0410//1                         |
| 管切断工 鋳鉄管、鋼管      | φ 75mm            | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第146号表, SZ0410//2                         |
| 管切断工 ビニル管 (共通)   | φ 50 人力切断 管端加工含む  | 口  | 9     |     |     |       |     |     | 第51号表, SZ0450//1                          |
| 管切断工 ビニル管 (共通)   | φ 25 人力切断 管端加工含む  | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第79号表, SZ0450//2                          |
| 既設管切断工 ダクタイル鋳鉄管  | φ 100mm (共通) 機械切断 | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第147号表, SZ0411//2                         |
| 既設管切断工 ダクタイル鋳鉄管  | φ 75mm (共通) 機械切断  | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第148号表, SZ0411//3                         |
| 管撤去工 共通(鋳鉄管)     | φ 100mm 積込含む      | m  | 1     |     |     |       |     |     | 第149号表, SZ0111//2                         |
| 管撤去工 共通(鋳鉄管)     | φ 75mm以下 積込含む     | m  | 0.5   |     |     |       |     |     | 第150号表, SZ0111//3                         |
| 仕切弁撤去工(機械) 共通    | φ 100mm たて型       | 基  | 1     |     |     |       |     |     | 第151号表, SZ0463//2                         |
| 仕切弁BOX撤去工(円形)    | 円形1号              | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第152号表, SZ0925//1                         |



管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

仮設給水管布設工  $\phi 20$

仮設給水管布設工  $\phi 20$

仮設給水管布設工  $\phi 20$

仮設給水管布設工  $\phi 20$

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管撤去工

第31号明細表  
AZ12031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格  | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                        |
|------------------|--|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
|                  |  |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                            |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |  | m     | 185   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1           |
| 舗装版取り壊し積込工       |  | m2    | 46    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1            |
| ダンプトラック運搬費( t)   | バックホウ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3    | 2     |     |     |       |     |     | 第132号表, SX0030//17         |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |  | m3    | 2     |     |     |       |     |     | I1012                      |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                          | m3    | 35    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1            |
| 発生土運搬費( t)       | バックホウ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D有り     | m3    | 35    |     |     |       |     |     | 第134号表, SX0030//13         |
| 改良土等プラント受入費      |  | m3    | 35    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//3            |
| 管路埋戻工(改良土 )      | クローラ型山積 m3(平積 m3)                          | m3    | 28    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//11           |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                 | m2    | 46    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1            |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩 | 再生密粒度As(スラグ入) プライム<br>仕上厚5 c m             | m2・1層 | 46    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1            |
| 現場発生品及び支給品運搬費    |  | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第158号表, SY0141//5<br>引揚返納品 |
| 合 計              |  | 式     | 1     |     |     |       |     |     |                            |



交通管理費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left( \frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。