



## 工 事 請 負 明 細

工種：

| 費 目   | 工 種        | 種 別   | 規格/細別   | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                |
|-------|------------|-------|---------|----|-------|-----|-------|-----|--------------------|
|       |            |       |         |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                    |
| 直接工事費 |            |       |         | 式  | 1     | ( ) |       |     |                    |
| 共通仮設費 |            |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       | 共通仮設費率計算額  |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       | 共通仮設費 積上額計 |       |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            | 運搬費   |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            |       | 特定資材運搬費 | 式  | 1     |     |       |     | 第31号明細表, A90010//1 |
|       |            | 準備費   |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            |       | 試掘費     | 式  | 1     |     |       |     | 第32号明細表, A90020//1 |
|       |            |       | 現地調査費   | 式  | 1     |     |       |     | 第33号明細表, A90030//1 |
|       |            | 技術管理費 |         | 式  | 1     |     |       |     |                    |
|       |            |       | 水圧試験    | 式  | 1     |     |       |     | 第34号明細表, A90040//1 |
|       |            |       | 土研式貫入試験 | 式  | 1     |     |       |     | 第35号明細表, A90050//1 |



## 工 事 請 負 明 細

| 工種:           |       |     |                 |    |       |     |       |     |                    |
|---------------|-------|-----|-----------------|----|-------|-----|-------|-----|--------------------|
| 費 目           | 工 種   | 種 別 | 規格/細別           | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                |
|               |       |     |                 |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                    |
| 配水管布設工（工事場所①） |       |     | 配水管ポリエチレン管 φ100 | m  | 128.5 | ( ) |       |     | Y10001//1          |
|               | 請負材料費 |     |                 | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第1号明細表, AZ00021//1 |
|               | 土工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第2号明細表, AZ00031//1 |
|               | 管工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第3号明細表, AZ00041//1 |
| 配水管布設工（工事場所①） |       |     | 配水管ポリエチレン管 φ50  | m  | 31.7  | ( ) |       |     | Y10201//1          |
|               | 請負材料費 |     |                 | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第4号明細表, AZ02021//1 |
|               | 土工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第5号明細表, AZ02031//1 |
|               | 管工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第6号明細表, AZ02041//1 |
| 仕切弁設置工（工事場所①） |       |     | φ 1 0 0         | 箇所 | 3     | ( ) |       |     | Y10301//1          |
|               | 請負材料費 |     |                 | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第7号明細表, AZ03021//1 |
|               | 管工費   |     |                 | 式  | 1     |     |       |     | 第8号明細表, AZ03041//1 |
| 仕切弁設置工（工事場所①） |       |     | φ 5 0           | 箇所 | 1     | ( ) |       |     | Y10401//1          |

## 工 事 請 負 明 細

| 工種：            |       |     |               |    |       |     |       |     |                     |
|----------------|-------|-----|---------------|----|-------|-----|-------|-----|---------------------|
| 費 目            | 工 種   | 種 別 | 規格/細別         | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                 |
|                |       |     |               |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                     |
|                | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第9号明細表, AZ04021//1  |
|                | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第10号明細表, AZ04041//1 |
| 消火栓設置工 (工事場所①) |       |     | φ 7 5         | 箇所 | 1     | ( ) |       |     | Y10101//1           |
|                | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第11号明細表, AZ01021//1 |
|                | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第12号明細表, AZ01031//1 |
|                | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第13号明細表, AZ01041//1 |
| 給水管布設工 (工事場所①) |       |     | φ 5 0 ~ φ 1 3 | 式  | 1     | ( ) |       |     | Y10501//1           |
|                | 請負材料費 |     |               | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第14号明細表, AZ05021//1 |
|                | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第15号明細表, AZ05031//1 |
|                | 管工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第16号明細表, AZ05041//1 |
| 配水管撤去工 (工事場所①) |       |     |               | 式  | 1     |     |       |     | Y10601//1           |
|                | 土工費   |     |               | 式  | 1     |     |       |     | 第17号明細表, AZ06031//1 |

## 工 事 請 負 明 細

| 工種:            |       |     |                |    |       |     |       |     |                     |
|----------------|-------|-----|----------------|----|-------|-----|-------|-----|---------------------|
| 費 目            | 工 種   | 種 別 | 規格/細別          | 単位 | 変 更 前 |     | 変 更 後 |     | 摘 要                 |
|                |       |     |                |    | 数 量   | 金 額 | 数 量   | 金 額 |                     |
|                | 管工費   |     |                | 式  | 1     |     |       |     | 第18号明細表, AZ06041//1 |
| 交通管理工 (工事場所①)  |       |     |                | 式  | 1     |     |       |     | Y10701//1           |
|                | 交通管理費 |     |                | 式  | 1     |     |       |     | 第19号明細表, AZ07031//1 |
| 配水管布設工 (工事場所②) |       |     | 配水用ポリエチレン管 φ50 | m  | 100.7 | ( ) |       |     | Y10801//1           |
|                | 請負材料費 |     |                | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第20号明細表, AZ08021//1 |
|                | 土工費   |     |                | 式  | 1     |     |       |     | 第21号明細表, AZ08031//1 |
|                | 管工費   |     |                | 式  | 1     |     |       |     | 第22号明細表, AZ08041//1 |
| 給水管布設工 (工事場所②) |       |     | φ 2 5 ~ φ 1 3  | 式  | 1     | ( ) |       |     | Y10901//1           |
|                | 請負材料費 |     |                | 式  | 1     | ( ) |       |     | 第23号明細表, AZ09021//1 |
|                | 土工費   |     |                | 式  | 1     |     |       |     | 第24号明細表, AZ09031//1 |
|                | 管工費   |     |                | 式  | 1     |     |       |     | 第25号明細表, AZ09041//1 |
| 配水管撤去工 (工事場所②) |       |     |                | 式  | 1     |     |       |     | Y11001//1           |



配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ100

第1号明細表の1  
AZ00021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                        | 規 格                 | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                     |
|----------------------------|---------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------|
|                            |                     |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                         |
| HPPE EF受口付直管               | φ100×5000           | 本  | 24    | ( ) | ( ) |       |     |     | G801100                 |
| HPPE EF両受チース               | φ100×φ100           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3A1100                 |
| HPPE EFソケット                | φ100                | 個  | 8     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3E1100                 |
| HPPE EF両受45° ベント           | φ100                | 個  | 5     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C2100                 |
| HPPE EF両受22 1/2° ベント       | φ100                | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C3100                 |
| HPPE EF90° ベント             | φ100                | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C1100                 |
| HPPE EF45° ベント             | φ100                | 個  | 10    | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C2100                 |
| HPPE 挿口フランジ付T字管 GF         | φ100×φ75            | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G5A1100<br>(GF形カセット1号含) |
| HPPE 挿口付フランジ短管 GF          | φ100                | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G5K1100<br>(GF形カセット1号含) |
| フランジボルトナット (SUS) 7.5K (L2) | M16×75              | 本  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | DFG0075                 |
| 不断水割輪T字管 (CP用) V付          | φ100×φ100 (亜鉛合金金具付) | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | F540101                 |
| 離脱防止ジョイント (PP)             | φ100 (亜鉛合金金具付)      | 組  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | V800100<br>(接合部品含)      |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ100

第2号明細表の1  
AZ00031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                           |
|------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
|                  |                                           |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                               |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |                                           | m     | 290   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1              |
| 舗装版取り壊し積込工       |                                           | m2    | 79    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1               |
| ダンプトラック運搬費（t）    | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D無し | m3    | 4     |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1               |
| As殻投棄料 再資源化施設    |                                           | m3    | 4     |     |     |       |     |     | I1068                         |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 74    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1               |
| 発生土運搬費（t）        | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D無し     | m3    | 74    |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//4               |
| 改良土等プラント受入費      |                                           | m3    | 74    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//1               |
| 管路埋戻工(改良土)       | クローラ型山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 61    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//1               |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                | m2    | 79    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1               |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩 | 再生密粒度As(スラグ入) プライム<br>仕上厚5 c m            | m2・1層 | 79    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1               |
| 土留工（軽量鋼矢・軽量金属支保） | 矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型<br>軽量金属 L=2.0m 1段         | m     | 1.4   |     |     |       |     |     | 第10号表, SZ0100//1<br>設置+撤去(全面) |
| 杭打工              | 末口6cmを超え9cm以下 杭長1.2m                      | 本     | 3     |     |     |       |     |     | 第11号表, SY0597//1              |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水管用ポリエチレン管 φ100

第3号明細表の1  
AZ00041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                      | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要              |
|------------------|--------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------|
|                  |                          |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                  |
| ポリエチレン管据付工       | φ100mm                   | m  | 126   |     |     |       |     |     | 第17号表, SS0350//4 |
| ポリエチレン管継手工       | φ100mm 融着(EF)継手・両受       | 口  | 18    |     |     |       |     |     | 第18号表, SS0360//4 |
| ポリエチレン管継手工       | φ100mm 融着(EF)継手・片受       | 口  | 49    |     |     |       |     |     | 第19号表, SS0360//5 |
| 離脱防止ジョイント接合工     | φ100mm                   | 口  | 8     |     |     |       |     |     | 第20号表, SZ0367//1 |
| フランジ継手工          | 7.5K φ100mm              | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第21号表, SZ0140//1 |
| フランジ取外工          | 7.5K 100mm               | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第22号表, SZ0540//1 |
| フランジサポート取付工      | 7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替 | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第23号表, SZ0141//1 |
| 不断水連絡工           | 取出呼び径 φ100<br>本管呼び径 φ100 | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第24号表, SZ0760//1 |
| 簡易仕切弁取付工         | φ100～φ125                | 基  | 1     |     |     |       |     |     | 第25号表, SZ0908//1 |
| 仕切弁BOX材据付工(円形1号) | φ100mm H=1.2             | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第26号表, SZ0950//2 |
| 仕切弁BOX材据付工(円形1号) | φ100mm H=0.8             | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第27号表, SZ0950//1 |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管  | φ100                     | m  | 126   |     |     |       |     |     | 第28号表, SZ0772//2 |

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ100

第3号明細表の2  
AZ00041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格             | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                       |
|--------------------|-----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------------------|
|                    |                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                           |
| 管明示シート工            |                 | m  | 131.8 |     |     |       |     |     | 第29号表, SZ0780//1<br>管明示シート (幅 150mm 2倍折込) |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通   | φ100mm          | 箇所 | 5     |     |     |       |     |     | 第30号表, SZ0203//7                          |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁  | φ100mm          | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第31号表, SZ0203//1                          |
| 管切断工 鋳鉄管、鋼管        | φ100mm          | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第32号表, SZ0410//1                          |
| ポリエチレン管切断工         | φ100            | 口  | 19    |     |     |       |     |     | 第33号表, SS0457//1                          |
| 既設管切断工 タタイル鋳鉄管     | φ100mm（共通） 機械切断 | 口  | 6     |     |     |       |     |     | 第34号表, SZ0411//1                          |
| 既設管切断工 ポリエチレン管（共通） | φ100 人力切断       | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第35号表, SZ0458//1                          |
| 管撤去工 共通（鋳鉄管）       | φ100mm 積込含む     | m  | 2.1   |     |     |       |     |     | 第36号表, SZ0111//1                          |
| 管撤去工 共通（ポリエチレン管）   | φ100mm          | m  | 1     |     |     |       |     |     | 第37号表, SZ0352//1                          |
| 仕切弁撤去工（機械） 共通      | φ100mm たて型      | 基  | 2     |     |     |       |     |     | 第38号表, SZ0463//1                          |
| 仕切弁BOX撤去工（円形）      | 円形1号            | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第39号表, SZ0925//1                          |
| 仕切弁BOX撤去工          | φ100mm          | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第40号表, SZ0912//1                          |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ 5 0

第4号明細表の1  
AZ02021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                | 規 格               | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|--------------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                    |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| HPPE EF受口付直管       | φ 50×5000         | 本  | 6     | ( ) | ( ) |       |     |     | G801050           |
| HPPE EFソケット        | φ 50              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3E1050           |
| HPPE EF両受45° ヘント   | φ 50              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C2050           |
| HPPE EF45° ヘント     | φ 50              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C2050           |
| HPPE EF22 1/2° ヘント | φ 50              | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C3050           |
| HPPE 分止水栓ユニオンソケット  | φ 50              | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G2E5050           |
| サトル付分水栓 (HPPE用)    | φ 100× φ 50       | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060104           |
| 伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット  | HPPE φ 50×PP φ 25 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L922050           |
| 伸縮可とう離脱防止継手用インコア   | φ 50 HPPE用        | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L9P1050           |
| 伸縮可とう離脱防止継手用インコア   | φ 25 PP用          | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L9P0025           |
| ポリエチレン管 直管         | φ 25              | m  | 0.9   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010025           |
| ポリエチレン管継手 90° エルボ  | φ 25              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L160025<br>インコア含む |

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ50

第4号明細表の2  
AZ02021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                    | 規 格       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                        |
|------------------------|-----------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
|                        |           |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                            |
| ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット | φ 25      | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L1J0025<br>インコア・ユニオンパッキン含む |
| TS継手 90° エルボ           | φ 25      | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V190025                    |
| HI継手 分止水栓ユニオン          | φ 25      | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V2T0025                    |
| 閉栓用プラグ                 | φ 25      | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | D2000//1<br>樹脂製 見積り        |
| 甲止水栓                   | φ 25      | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E110025                    |
| 仕切弁鉄蓋                  | 円形2号      | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H000020<br>口径表示キャップ 含む     |
| 仕切弁土留                  | 円形2号CA150 | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H020070                    |
| 円形1号2号BNセット            | M12×75 3本 | 組  | 1     |     |     |       |     |     | H0V0010                    |
| 消火栓用スリーブ               | 単口用 角型    | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H0E0005                    |
| SKソケット(VP)             | φ 25      | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L810025                    |
| 伸縮可とう離脱防止継手ソケット        | VP φ 25   | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | L911025                    |
| TSビニール管 直管             | φ 25      | m  | 0.3   | ( ) | ( ) |       |     |     | V110025                    |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配用水ポリエチレン管 φ 50

第5号明細表の1  
AZ02031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                       | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |                                           |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版  |                                           | m     | 77    |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1  |
| 舗装版取り壊し積込工        |                                           | m2    | 20    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1   |
| ダンプトラック運搬費（t）     | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D無し | m3    | 1     |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1   |
| アス殻投棄料 再資源化施設     |                                           | m3    | 1     |     |     |       |     |     | I1068             |
| 管路掘削工             | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 16    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1   |
| 発生土運搬費（t）         | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D無し     | m3    | 16    |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//4   |
| 改良土等プラント受入費       |                                           | m3    | 16    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//1   |
| 管路埋戻工(改良土)        | クローラ型山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 13    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//1   |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                | m2    | 20    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1   |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(スラグ入) プライム<br>仕上厚5 c m            | m2・1層 | 20    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1   |
| 区画線工 ペイント式 実線15cm | 白色 供用区間<br>時間的制約無 昼間                      | m     | 1     |     |     |       |     |     | 第12号表, SYA0030//1 |
| 水替工（潜水ポンプ）        | φ 50 電源なし                                 | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第43号表, SY0866//2  |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ 50

第6号明細表の1  
AZ02041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称          | 規 格                                  | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要              |
|--------------|--------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------|
|              |                                      |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                  |
| ポ リエチレン管据付工  | φ 50mm                               | m  | 31    |     |     |       |     |     | 第44号表, SS0350//3 |
| ポ リエチレン管継手工  | φ 50mm 融着 (EF) 継手・両受                 | 口  | 4     |     |     |       |     |     | 第45号表, SS0360//6 |
| ポ リエチレン管継手工  | φ 50mm 融着 (EF) 継手・片受                 | 口  | 13    |     |     |       |     |     | 第46号表, SS0360//7 |
| ポ リエチレン管継手工  | φ 50mm                               | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第47号表, SS0360//3 |
| 分水栓建込工       | 給水管呼び径 φ 50<br>本管呼び径 φ 100 ポ リエチレン管用 | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第48号表, SZ0710//4 |
| SK接合工(離脱防止付) | φ 50mm                               | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第49号表, SZ0365//5 |
| SK接合工(離脱防止付) | φ 25mm                               | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第50号表, SZ0365//4 |
| ポ リエチレン管据付工  | φ 25mm                               | m  | 0.9   |     |     |       |     |     | 第51号表, SS0350//2 |
| ポ リエチレン管継手工  | φ 25mm                               | 口  | 5     |     |     |       |     |     | 第52号表, SS0360//2 |
| T S 継手工      | φ 25mm                               | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第53号表, SS0330//1 |
| 小口径鋼管継手工     | ねじ込み接合 φ 25mm                        | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第54号表, SS0220//4 |
| 止水栓取付工       | φ 25 P P 用<br>止水栓筐取付含む               | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第55号表, SS0720//2 |

配水管布設工（工事場所①） 配水用ポリエチレン管 φ 50

第6号明細表の2  
AZ02041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格              | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                       |
|-------------------------|------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------------------|
|                         |                  |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                           |
| SK接合工                   | φ 25mm           | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第56号表, SZ0365//1                          |
| 硬質塩化ビニル管布設工             | φ 25mm           | m  | 0.3   |     |     |       |     |     | 第57号表, SS0320//1                          |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管         | φ 50             | m  | 31    |     |     |       |     |     | 第58号表, SZ0772//3                          |
| 防食テープ工                  | φ 25 1回2重巻       | m  | 0.2   |     |     |       |     |     | 第59号表, SZ0774//1                          |
| 管明示シート工                 |                  | m  | 32.9  |     |     |       |     |     | 第29号表, SZ0780//1<br>管明示シート (幅 150mm 2倍折込) |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓       | φ 100mm          | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第60号表, SZ0203//4                          |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 伸縮可とう離脱防止 | φ 50mm以下         | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第61号表, SZ0203//6                          |
| ポリエチレン管切断工              | φ 50             | 口  | 5     |     |     |       |     |     | 第62号表, SS0457//2                          |
| ポリエチレン管切断工              | φ 25             | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第63号表, SS0457//3                          |
| 管切断工 ビニル管（共通）           | φ 25 人力切断 管端加工含む | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第64号表, SZ0450//1                          |
| 既設管切断工 鋳鉄管、鋼管           | φ 50mm（共通） 機械切断  | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第65号表, SZ0411//2                          |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）         | φ 25 人力切断        | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第66号表, SZ0451//1                          |

管工費 1式当り 明細表

種別：  
形状：  
備考：[illegible]

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]



請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]



請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]





給水管布設工（工事場所①） φ 5 0 ～ φ 1 3

第14号明細表の1  
AZ05021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要     |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|
|                 |              |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |         |
| サトル付分水栓 (HPPE用) | φ 50 × φ 20  | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060051 |
| サトル付分水栓 (HPPE用) | φ 100 × φ 20 | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060101 |
| サトル付分水栓 (HPPE用) | φ 100 × φ 25 | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060102 |
| サトル付分水栓 (HPPE用) | φ 100 × φ 50 | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060104 |
| ポリエチレン管 直管      | φ 20         | m  | 20.7  | ( ) | ( ) |       |     |     | L010020 |
| ポリエチレン管 直管      | φ 25         | m  | 3.3   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010025 |
| ポリエチレン管 直管      | φ 50         | m  | 5.5   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010050 |
| 給水管継手材 (A)      | φ 13         | 組  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY31013 |
| 給水管継手材 (A)      | φ 20         | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY31020 |
| 給水管継手材 (B)      | φ 13         | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY33013 |
| 給水管継手材 (B)      | φ 25         | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY33025 |
| 給水管継手材          | φ 50         | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY37050 |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所①） φ 5 0 ～ φ 1 3

第15号明細表の1  
AZ05031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                        | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                              |
|------------------|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------------|
|                  |                                            |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                  |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |                                            | m  | 44    |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1                 |
| 舗装版切断工 コンクリート舗装版 |                                            | m  | 12    |     |     |       |     |     | 第78号表, SP1D210//2                |
| 舗装版取り壊し積込工       |                                            | m2 | 11    |     |     |       |     |     | 第79号表, SY1040//2                 |
| 構造物とりこわし工        | 無筋構造物 人力施工<br>時間的制約無 昼間                    | m3 | 0.3   |     |     |       |     |     | 第80号表, SYA0360//1<br>低騒音・低振動対策なし |
| ダンプトラック運搬費（ t）   | バックホウ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D無し | m3 | 0.6   |     |     |       |     |     | 第81号表, SX0030//6                 |
| ダンプトラック運搬費（ t）   | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D無し                 | m3 | 0.3   |     |     |       |     |     | 第82号表, SX0030//18                |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |                                            | m3 | 0.6   |     |     |       |     |     | I1068                            |
| 無筋Co殻投棄料 再資源化施設  |                                            | m3 | 0.3   |     |     |       |     |     | I3062                            |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                     | m3 | 4     |     |     |       |     |     | 第83号表, SP12110//1                |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                          | m3 | 9     |     |     |       |     |     | 第84号表, SZ9110//2                 |
| ダンプトラック運搬費（ t）   | 人力<br>L= km 土砂 D I D無し                     | m3 | 0.4   |     |     |       |     |     | 第85号表, SX0030//19                |
| 発生土運搬費（ t）       | バックホウ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D無し     | m3 | 9     |     |     |       |     |     | 第86号表, SX0030//8                 |

給水管布設工（工事場所①） φ 5 0 ～ φ 1 3

第15号明細表の2  
AZ05031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                       | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |                                           |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 改良土等プラント受入費       |                                           | m3    | 9     |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//1   |
| 埋戻工(在土)           | 現場制約あり 土砂<br>締固め有り                        | m3    | 4     |     |     |       |     |     | 第87号表, SX0010//1  |
| 管路埋戻工(改良土)        | ｸｰﾗ型山積 m3(平積 m3)                          | m3    | 7     |     |     |       |     |     | 第88号表, SY0005//2  |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                | m2    | 11    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1   |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 10cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                | m2    | 3     |     |     |       |     |     | 第89号表, SY1050//4  |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ入)ﾌﾟﾗｲﾑ<br>仕上厚5 c m           | m2・1層 | 11    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1   |
| 路面復旧工 真砂土         | 厚5cm ﾀﾝﾊﾟ                                 | m2    | 3     |     |     |       |     |     | 第90号表, SY0123//1  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工(人力) 現場練   | 養生 小運搬 締固含                                | m3    | 0.3   |     |     |       |     |     | 第91号表, SY0750//2  |
| 区画線工 ｹﾞｲﾄ式 実線15cm | 白色 供用区間<br>時間的制約無 昼間                      | m     | 4     |     |     |       |     |     | 第12号表, SYA0030//1 |
| ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬費( t)   | ﾊﾞｯｸﾙ 山積 m3(平積 m3)<br>L= km ｺｰﾙ鉄筋 D I D無し | m3    | 0.1   |     |     |       |     |     | 第92号表, SX0030//20 |
| 鉄筋Co殻投棄料 再資源化施設   |                                           | m3    | 0.1   |     |     |       |     |     | I2062             |
| 合 計               |                                           | 式     | 1     |     |     |       |     |     |                   |

給水管布設工（工事場所①） φ 5 0 ～ φ 1 3

第16号明細表の1  
AZ05041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格              | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-----------------|------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                 |                  |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 給水取出部 管工セット     | φ 20 φ 50 HPPE用  | 組  | 3     |     |     |       |     |     | 第93号表, SZ8250//1  |
| 給水取出部 管工セット     | φ 20 φ 100 HPPE用 | 組  | 3     |     |     |       |     |     | 第94号表, SZ8250//2  |
| 給水取出部 管工セット     | φ 25 φ 100 HPPE用 | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第95号表, SZ8250//3  |
| 給水取出部 管工セット     | φ 50 φ 100 HPPE用 | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第96号表, SZ8250//4  |
| 給水引込部 管工セット     | φ 20             | m  | 20.7  |     |     |       |     |     | 第97号表, SZ8050//1  |
| 給水引込部 管工セット     | φ 25             | m  | 3.3   |     |     |       |     |     | 第98号表, SZ8050//2  |
| 給水引込部 管工セット     | φ 50             | m  | 5.5   |     |     |       |     |     | 第99号表, SZ8050//3  |
| 給水継手材（A接続）管工セット | φ 13             | 組  | 3     |     |     |       |     |     | 第100号表, SZ8150//1 |
| 給水継手材（A接続）管工セット | φ 20             | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第101号表, SZ8150//2 |
| 給水継手材（B接続）管工セット | φ 13             | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第102号表, SZ8150//3 |
| 給水継手材（B接続）管工セット | φ 25             | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第103号表, SZ8150//4 |
| 給水継手材 管工セット     | φ 50 H=0.8       | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第104号表, SZ8160//1 |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管撤去工（工事場所①）

第17号明細表の1  
AZ06031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格                                       | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |                                           |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版  |                                           | m     | 306   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1  |
| 舗装版取り壊し積込工        |                                           | m2    | 76    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1   |
| ダンプトラック運搬費（t）     | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D無し | m3    | 4     |     |     |       |     |     | 第3号表, SX0030//1   |
| As殻投棄料 再資源化施設     |                                           | m3    | 4     |     |     |       |     |     | I1068             |
| 管路掘削工             | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 85    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1   |
| 発生土運搬費（t）         | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D無し     | m3    | 85    |     |     |       |     |     | 第5号表, SX0030//4   |
| 改良土等プラント受入費       |                                           | m3    | 85    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//1   |
| 管路埋戻工(改良土 )       | クローラ型山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 73    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//1   |
| 路盤工(上層)           | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                | m2    | 76    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1   |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩  | 再生密粒度As(スラグ入) プライム<br>仕上厚5 c m            | m2・1層 | 76    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1   |
| 区画線工 ペイント式 実線15cm | 白色 供用区間<br>時間的制約無 昼間                      | m     | 12    |     |     |       |     |     | 第12号表, SYA0030//1 |
| 区画線工 ペイント式 実線15cm | 黄色 供用区間<br>時間的制約無 昼間                      | m     | 6     |     |     |       |     |     | 第13号表, SYA0030//2 |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ50

第20号明細表の1  
AZ08021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                        | 規 格                  | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                      |
|----------------------------|----------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------------|
|                            |                      |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                          |
| HPPE EF受口付直管               | φ 50×5000            | 本  | 21    | ( ) | ( ) |       |     |     | G801050                  |
| HPPE EF両受90° ベント           | φ 50                 | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C1050                  |
| HPPE EF両受45° ベント           | φ 50                 | 個  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3C2050                  |
| HPPE EF90° ベント             | φ 50                 | 個  | 5     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C1050                  |
| HPPE EF45° ベント             | φ 50                 | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8C2050                  |
| HPPE EF片受レギュサ              | φ 100×φ 50           | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G8B1100                  |
| HPPE 挿口付フランジ短管 GF          | φ 100                | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G5K1100<br>(GF形カスケツト1号含) |
| フランジボルトナット (SUS) 7.5K (L2) | M16×75               | 本  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | DFG0075                  |
| 離脱防止ジョイント(PP)              | φ 50 (亜鉛合金金具付)       | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V800050<br>(接合部品含)       |
| 離脱防止ジョイント(CP)              | φ 100×φ 50 (亜鉛合金金具付) | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V8S0100<br>(接合部品含)       |
| フランジサポート                   | φ 100                | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DZA0100<br>フランジボルト・ナット含む |
| 仕切弁用組立ボルトナットセット材           | φ 100                | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DYQ0100                  |

配水管布設工（工事場所②） 配水管ポリエチレン管 φ 50

第20号明細表の2  
AZ08021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                    | 規 格               | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                        |
|------------------------|-------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
|                        |                   |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                            |
| 仕切弁BOX材(円形1号)          | φ 100用 H=1.2m     | 組  | 1     |     |     |       |     |     | H0U0103                    |
| 仕切弁調整リング               | 円形1号100           | 個  | 1     |     |     |       |     |     | H040075                    |
| 伸縮可とう離脱防止継手異径ソケット      | HPPE φ 50×PP φ 25 | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L922050                    |
| 伸縮可とう離脱防止継手用インコア       | φ 50 HPPE用        | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L9P1050                    |
| 伸縮可とう離脱防止継手用インコア       | φ 25 PP用          | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L9P0025                    |
| ポリエチレン管 直管             | φ 25              | m  | 1.8   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010025                    |
| ポリエチレン管継手 90° エルボ      | φ 25              | 個  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | L160025<br>インコア含む          |
| ポリエチレン管継手 分止水栓ユニオンソケット | φ 25              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | L1J0025<br>インコア・ユニオンパッキン含む |
| TS継手 90° エルボ           | φ 25              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | V190025                    |
| HI継手 分止水栓ユニオン          | φ 25              | 個  | 4     | ( ) | ( ) |       |     |     | V2T0025                    |
| 閉栓用プラグ                 | φ 25              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | D2000//1<br>樹脂製 見積り        |
| 甲止水栓                   | φ 25              | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | E110025                    |

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ50

第20号明細表の3  
AZ08021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格          | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                            |
|-----------------|--------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------------------|
|                 |              |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                |
| 仕切弁鉄蓋           | 円形2号         | 個  | 2     |     |     |       |     |     | H000020<br>口径表示キャップ 含む         |
| 仕切弁土留           | 円形2号CA150    | 個  | 2     |     |     |       |     |     | H020070                        |
| 円形1号2号BNネット     | M12×75 3本    | 組  | 2     |     |     |       |     |     | H0V0010                        |
| 消火栓用スラブ         | 単口用 角型       | 個  | 2     |     |     |       |     |     | H0E0005                        |
| HPPE メカニカル帽     | φ50(亜鉛合金金具付) | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | G3G3050<br>(接合部品含) 仮設 (単価×80%) |
| TSビニル管 直管       | φ25          | m  | 4.8   | ( ) | ( ) |       |     |     | V110025                        |
| TS継手 ソケット       | φ25          | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V150025                        |
| TS継手 90° エルボ    | φ25          | 個  | 5     | ( ) | ( ) |       |     |     | V190025                        |
| HI継手 分止水栓ユニオン   | φ25          | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | V2T0025                        |
| HI継手 バルブソケット    | φ25          | 個  | 3     | ( ) | ( ) |       |     |     | V2G0025                        |
| サドル付分水栓(VP用)    | φ100×φ25     | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | E020102                        |
| ゲートバルブ 5K (仮設用) | φ25          | 個  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | F340025<br>仮設 (単価×80%)         |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ50

第21号明細表の1  
AZ08031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                     | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                |
|------------------|-----------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------------|
|                  |                                         |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                    |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |                                         | m  | 226   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1   |
| 舗装版取り壊し積込工       |                                         | m2 | 63    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1    |
| ダンプトラック運搬費（t）    | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 DID有り | m3 | 3     |     |     |       |     |     | 第110号表, SX0030//10 |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |                                         | m3 | 3     |     |     |       |     |     | I1012              |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                       | m3 | 50    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1    |
| 発生土運搬費（t）        | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 DID無し     | m3 | 49    |     |     |       |     |     | 第111号表, SX0030//11 |
| 改良土等プラント受入費      |                                         | m3 | 49    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//1    |
| 管路埋戻工(在土)        | クローラ型山積 m3(平積 m3)                       | m3 | 1     |     |     |       |     |     | 第112号表, SY0005//3  |
| 管路埋戻工(改良土)       | クローラ型山積 m3(平積 m3)                       | m3 | 37    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//1    |
| 管路埋戻工(粒調碎石)      | クローラ型山積 m3(平積 m3)                       | m3 | 2     |     |     |       |     |     | 第113号表, SY0005//4  |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石              | m2 | 59    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1    |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満)<br>粒調碎石           | m2 | 2     |     |     |       |     |     | 第114号表, SY1050//2  |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管布設工（工事場所②） 配水管ポリエチレン管 φ 50

第22号明細表の1  
AZ08041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                      | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|------------------|--------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                  |                          |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| ポリエチレン管据付工       | φ 100mm                  | m  | 0.8   |     |     |       |     |     | 第17号表, SS0350//4  |
| ポリエチレン管据付工       | φ 50mm                   | m  | 103.7 |     |     |       |     |     | 第44号表, SS0350//3  |
| ポリエチレン管継手工       | φ 100mm 融着(EF)継手・片受      | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第19号表, SS0360//5  |
| ポリエチレン管継手工       | φ 50mm 融着(EF)継手・片受       | 口  | 43    |     |     |       |     |     | 第46号表, SS0360//7  |
| 離脱防止ジョイント接合工     | φ 100mm                  | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第20号表, SZ0367//1  |
| 離脱防止ジョイント接合工     | φ 50mm                   | 口  | 6     |     |     |       |     |     | 第119号表, SZ0367//2 |
| フランジ取外工          | 7.5K 100mm               | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第22号表, SZ0540//1  |
| フランジ継手工          | 7.5K φ 100mm             | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第21号表, SZ0140//1  |
| フランジサポート取付工      | 7.5K 100mm 耐震型補強金具+ボルト取替 | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第23号表, SZ0141//1  |
| 仕切弁BOX撤去工        | φ 100mm                  | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第40号表, SZ0912//1  |
| 仕切弁BOX材据付工(円形1号) | φ 100mm H=1.3            | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第120号表, SZ0950//5 |
| SK接合工(離脱防止付)     | φ 50mm                   | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第49号表, SZ0365//5  |

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ 50

第22号明細表の2  
AZ08041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称             | 規 格                              | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                      |
|-----------------|----------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------------------------------|
|                 |                                  |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                          |
| SK接合工(離脱防止付)    | φ 25mm                           | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第50号表, SZ0365//4                         |
| ポリエチレン管据付工      | φ 25mm                           | m  | 1.8   |     |     |       |     |     | 第51号表, SS0350//2                         |
| ポリエチレン管継手工      | φ 25mm                           | 口  | 10    |     |     |       |     |     | 第52号表, SS0360//2                         |
| T S 継手工         | φ 25mm                           | 口  | 19    |     |     |       |     |     | 第53号表, SS0330//1                         |
| 小口径鋼管継手工        | ねじ込み接合 φ 25mm                    | 口  | 3     |     |     |       |     |     | 第54号表, SS0220//4                         |
| 止水栓取付工          | φ 25 P P 用<br>止水栓筐取付含む           | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第55号表, SS0720//2                         |
| 硬質塩化ビニル管布設工     | φ 25mm                           | m  | 4.8   |     |     |       |     |     | 第57号表, SS0320//1                         |
| 分水栓建込工          | 給水管呼び径 φ 25<br>本管呼び径 φ 100 ビニル管用 | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第121号表, SZ0710//6                        |
| ねじ込式バルブ取付工      | φ 25 バルブ BOX 据付                  | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第122号表, SZ0906//1                        |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管 | φ 100                            | m  | 0.8   |     |     |       |     |     | 第28号表, SZ0772//2                         |
| 管明示テープ工 ポリエチレン管 | φ 50                             | m  | 103.7 |     |     |       |     |     | 第58号表, SZ0772//3                         |
| 管明示シート工         |                                  | m  | 105.8 |     |     |       |     |     | 第29号表, SZ0780//1<br>管明示シート（幅 150mm 2倍折込） |

配水管布設工（工事場所②） 配水用ポリエチレン管 φ50

第22号明細表の3  
AZ08041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称                     | 規 格             | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------------|-----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                         |                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 仕切弁       | φ100mm          | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第31号表, SZ0203//1  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 分水栓       | φ100mm          | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第60号表, SZ0203//4  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通        | φ100mm          | 箇所 | 1     |     |     |       |     |     | 第30号表, SZ0203//7  |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 共通        | φ50mm以下         | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第123号表, SZ0203//8 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 伸縮可とう離脱防止 | φ50mm以下         | 箇所 | 2     |     |     |       |     |     | 第61号表, SZ0203//6  |
| 管切断工 鋳鉄管、鋼管             | φ100mm          | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第32号表, SZ0410//1  |
| 管切断工 ビニル管（共通）           | φ25 人力切断 管端加工含む | 口  | 7     |     |     |       |     |     | 第64号表, SZ0450//1  |
| ポリエチレン管切断工              | φ50             | 口  | 16    |     |     |       |     |     | 第62号表, SS0457//2  |
| ポリエチレン管切断工              | φ25             | 口  | 6     |     |     |       |     |     | 第63号表, SS0457//3  |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）         | φ100 人力切断       | 口  | 1     |     |     |       |     |     | 第124号表, SZ0451//2 |
| 既設管切断工 ビニル管（共通）         | φ25 人力切断        | 口  | 2     |     |     |       |     |     | 第66号表, SZ0451//1  |
| 管撤去工 共通（鋳鉄管）            | φ100mm 積込含む     | m  | 0.9   |     |     |       |     |     | 第36号表, SZ0111//1  |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所②） φ 2 5 ～ φ 1 3

第23号明細表の1  
AZ09021-0000-01

## 請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格         | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|-------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |             |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| サドル付分水栓 (HPPE用)   | φ 50 × φ 20 | 個  | 10    | ( ) | ( ) |       |     |     | E060051           |
| サドル付分水栓 (HPPE用)   | φ 50 × φ 25 | 個  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | E060052           |
| ポリエチレン管 直管        | φ 20        | m  | 36.5  | ( ) | ( ) |       |     |     | L010020           |
| ポリエチレン管 直管        | φ 25        | m  | 7.6   | ( ) | ( ) |       |     |     | L010025           |
| 給水管継手材 (A)        | φ 13        | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY31013           |
| 給水管継手材 (A)        | φ 20        | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY31020           |
| 給水管継手材 (B)        | φ 20        | 組  | 1     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY33020           |
| 給水管継手材 (C-2)      | φ 20        | 組  | 5     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY35020           |
| 給水管継手材 (C-2)      | φ 25        | 組  | 2     | ( ) | ( ) |       |     |     | DY35025           |
| ポリエチレン管継手 90° エルボ | φ 20        | 個  | 6     | ( ) | ( ) |       |     |     | L160020<br>インコア含む |
| 亜鉛メッキ鋼管 直管 (鞘管用)  | φ 50        | m  | 1.6   |     |     |       |     |     | G040050           |
| 保温クイック            | φ 20        | m  | 2.2   |     |     |       |     |     | E1D0020           |

請負材料費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所②） φ 2 5 ～ φ 1 3

第24号明細表の1  
AZ09031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                              |
|------------------|-------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------------------------------|
|                  |                                           |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                  |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |                                           | m  | 61    |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1                 |
| 舗装版切断工 コンクリート舗装版 |                                           | m  | 6     |     |     |       |     |     | 第78号表, SP1D210//2                |
| 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 4cmを超え10cm以下<br>障害有 積込有                   | m2 | 2     |     |     |       |     |     | 第128号表, SP1D110//2               |
| 舗装版取り壊し積込工       |                                           | m2 | 14    |     |     |       |     |     | 第79号表, SY1040//2                 |
| 構造物とりこわし工        | 無筋構造物 人力施工<br>時間的制約無 昼間                   | m3 | 0.2   |     |     |       |     |     | 第80号表, SYA0360//1<br>低騒音・低振動対策なし |
| ダンプトラック運搬費（ t）   | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 0.08  |     |     |       |     |     | 第129号表, SX0030//12               |
| ダンプトラック運搬費（ t）   | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3 | 0.7   |     |     |       |     |     | 第130号表, SX0030//14               |
| ダンプトラック運搬費（ t）   | 人力<br>L= km As・Co殻 D I D有り                | m3 | 0.2   |     |     |       |     |     | 第129号表, SX0030//12               |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |                                           | m3 | 0.8   |     |     |       |     |     | I1012                            |
| 無筋Co殻投棄料 再資源化施設  |                                           | m3 | 0.2   |     |     |       |     |     | I3012                            |
| 床掘り工 土砂          | 現場制約あり                                    | m3 | 1     |     |     |       |     |     | 第83号表, SP12110//1                |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3 | 9     |     |     |       |     |     | 第84号表, SZ9110//2                 |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

給水管布設工（工事場所②） φ 2 5 ～ φ 1 3

第25号明細表の1  
AZ09041-0000-01

## 管工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称               | 規 格             | 単位 | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要               |
|-------------------|-----------------|----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------------|
|                   |                 |    | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                   |
| 給水取出部 管工セット       | φ 20 φ 50 HPPE用 | 組  | 10    |     |     |       |     |     | 第93号表, SZ8250//1  |
| 給水取出部 管工セット       | φ 25 φ 50 HPPE用 | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第134号表, SZ8250//5 |
| 給水引込部 管工セット       | φ 20            | m  | 36.5  |     |     |       |     |     | 第97号表, SZ8050//1  |
| 給水引込部 管工セット       | φ 25            | m  | 7.6   |     |     |       |     |     | 第98号表, SZ8050//2  |
| 給水継手材（A接続）管工セット   | φ 13            | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第100号表, SZ8150//1 |
| 給水継手材（A接続）管工セット   | φ 20            | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第101号表, SZ8150//2 |
| 給水継手材（B接続）管工セット   | φ 20            | 組  | 1     |     |     |       |     |     | 第135号表, SZ8150//5 |
| 給水継手材（C-2接続）管工セット | φ 20            | 組  | 5     |     |     |       |     |     | 第136号表, SZ8150//6 |
| 給水継手材（C-2接続）管工セット | φ 25            | 組  | 2     |     |     |       |     |     | 第137号表, SZ8150//7 |
| ホ°ポリエチレン管継手工      | φ 20mm          | 口  | 12    |     |     |       |     |     | 第180号表, SS0360//1 |
| ホ°ポリエチレン管切断工      | φ 20            | 口  | 6     |     |     |       |     |     | 第183号表, SS0457//4 |
| 鋼管据付工（人力）         | φ 50mm 一括       | m  | 1.6   |     |     |       |     |     | 第138号表, SZ0210//2 |

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

配水管撤去工（工事場所②）

第26号明細表の1  
AZ10031-0000-01

## 土工費 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

| 名 称              | 規 格                                       | 単位    | 変 更 前 |     |     | 変 更 後 |     |     | 摘 要                                |
|------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------------------------------------|
|                  |                                           |       | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 数 量   | 単 価 | 金 額 |                                    |
| 舗装版切断工 アスファルト舗装版 |                                           | m     | 162   |     |     |       |     |     | 第1号表, SP1D210//1                   |
| 舗装版取り壊し積込工       |                                           | m2    | 41    |     |     |       |     |     | 第2号表, SY1040//1                    |
| ダンプトラック運搬費（t）    | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km As・Co殻 D I D有り | m3    | 2     |     |     |       |     |     | 第110号表, SX0030//10                 |
| アス殻投棄料 再資源化施設    |                                           | m3    | 2     |     |     |       |     |     | I1012                              |
| 管路掘削工            | バックホウ山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 51    |     |     |       |     |     | 第4号表, SZ9110//1                    |
| 発生土運搬費（t）        | バックホウ山積 m3(平積 m3)<br>L= km 土砂 D I D無し     | m3    | 51    |     |     |       |     |     | 第111号表, SX0030//11                 |
| 改良土等プラント受入費      |                                           | m3    | 51    |     |     |       |     |     | 第6号表, SX0001//1                    |
| 管路埋戻工(改良土)       | クローラ型山積 m3(平積 m3)                         | m3    | 45    |     |     |       |     |     | 第7号表, SY0005//1                    |
| 路盤工(上層)          | 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満)<br>粒調碎石                | m2    | 41    |     |     |       |     |     | 第8号表, SY1050//1                    |
| 表層工(人力施工) 車道及び路肩 | 再生密粒度As(スラグ入) プライム<br>仕上厚5 c m            | m2・1層 | 41    |     |     |       |     |     | 第9号表, SY1515//1                    |
| VP PP投棄料 中間処理    |                                           | 空m3   | 1.3   |     |     |       |     |     | I7034                              |
| 現場発生品及び支給品運搬費    |                                           | 式     | 1     |     |     |       |     |     | 第141号表, SY0141//3<br>引揚撤去管（VP. PP） |

土工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

[illegible]

管工費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

交通管理費 1式当り明細表

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left( \frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。